

ANNEX 1- PROJECTE DE DEFINICIÓ I PRESSUPOSTACIÓ DE LES OBRES D'INVERSIÓ

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Codi Segur de Validació fa2deb2897b64749852ff63a8acecf19001

Url de validació <http://riumar/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp>

Metadades Origen: Origen ciutadà Estat d'elaboració: Original



1- DESCRIPCIÓ I PRESSUPOST INVERSIONS PER ADEQUACIÓ DE LES ESTACIONS DE BOMBEIG D'AIGÜES RESIDUALS

1.1- DESCRIPCIÓ DE LES MANCANCES I DEFINICIÓ DE LES ACTUACIONS

NOTA: Les referències a fotografies cal trobar-les a l'informe de reversió dels serveis tècnics municipals.

1 E B - POLLA.

ESTACIÓ DE BOMBEIG POLLA	UNITATS EN L'INVENTARI	UNITATS ACTUAL AL BOMBEIG	UNITATS QUE FAN FALTA	ESTAT DE MANTENIMENT DE L'EXISTENT	DESCRIPCIÓ DE L'EXISTENT	ACTUACIONS A EXECUTAR PER FALTA DE MANTENIMENT	FOTOS
INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES							
PROTECCIONS ELÈCTRIQUES	2	1	1	OK	Nomes hi ha proteccions per una bomba	EXECUCIÓ DE PROTECCIONS PER A LA SEGONA BOMBA	Foto 1
CABLEJATS CUADRE ELÈCTRIC	2	1	1	OK	Nomes hi ha cablejat per una bomba	EXECUCIÓ D'INSTAL·LACIÓ DE CABLEJAT PER EQUIPS DE LA SEGONA BOMBA	Foto 1
INST. MANIOBRA	2	0	2	NO EXISTEIX	No hi existeix cap instal·lació de maniobra per fer funcionar la bomba actual, la boia actual actua directament sobre el contactor de la bomba	EXECUCIÓ D'INSTAL·LACIONS DE MANIOBRA PER A DOS BOMBES	Foto 3
INST. POTÈNCIA	2	1	1	OK	Nomes hi existeix instal·lació de potència per una bomba	EXECUCIÓ D'INSTAL·LACIÓ PER LA SEGONA BOMBA	Foto 1
CANALETES CUADRES I PROTECCIONS	1	1	0	MAL ESTAT	Falten tapes de protecció del quadre elèctric i protecció del cablejat del quadre interior i exterior	EXECUCIÓ DE PROTECCIONS I NOU CABLEJAT	Foto 2
INSTAL·LACIÓ ALARMES I COMUNICACIÓ	2	0	2	NO EXISTEIX	No hi ha cap sistema d'alarmes actualment al bombament	EXECUCIÓ D'UN SISTEMA D'ALARMES COMPLET	Foto 1
CONEXIONS MANIOBRA AL BOMBAMENT	2	1	1	MAL ESTAT	Conexions sense protegir a dintre del bombament	INSTAL·LACIÓ D'UNA CAIXA DE PROTECCIÓ PER A CONEXIONS DE MANIOBRA DE DOS BOMBES A DINTRE	Foto 5
CONEXIONS POTÈNCIA AL BOMBAMENT	2	1	1	MAL ESTAT	Conexions sense protegir a dintre del bombament	INSTAL·LACIÓ D'UNA CAIXA DE PROTECCIÓ PER A CONEXIONS DE POTÈNCIA DE DOS BOMBES A DINTRE DEL BOMBAMENT	Foto 5
PARADA EMERGENCIA CUADRE ELÈCTRIC	1	0	1	NO EXISTEIX	No existeix parada d'emergència a la tapa del quadre elèctric	INSTAL·LACIÓ D'UN SELECTOR D'EMERGENCIA	Foto 3
FUNCIONAMENT AUTO-ZERO-MANUAL	2	0	2	NO EXISTEIX	No existeixen selectors de funcionament automàtic manual	INSTAL·LACIÓ DE SELECTORS DE MANIOBRA D'AUTOMÀTIC MANUAL	Foto 3
EQUIPOTENCIALS I TOMA TERRA CUADRE ELÈCTRIC	1	1	0	OK	-	-	Foto 1
COMPONENTS ELÈCTRICS PREVIS AL CUADRE DEL BOMBAMENT, CGP, COMPTADOR...	-	-	-	OK	-	-	-
INSTAL·LACIONS MECÀNIQUES							
NÚM DE BOIES MÀXIM I MÍNIM	2	1	1	MAL ESTAT	Nomes hi ha una boia al bombament que controla la marxa-parada de la bomba, cosa que provoca un alt nombre d'enjagades i parades a la bomba sent perjudicial per a la vida d'aquesta.	EXECUCIÓ DE BOIES NOVES	Foto 5
INTERMITÈNCIA DE BOMBES	2	0	2	NO EXISTEIX	L'esquema elèctric no està dissenyat per funcionar així. Seria necessari actualitzar l'instal·lació elèctrica del quadre per poder funcionar amb un sistema d'intermitència	EXECUCIÓ DE NOVA INSTAL·LACIÓ	Foto 1
BOIA SOBREIXIT	1	0	1	NO EXISTEIX	Aquests bombaments estaven dotats de una boia de SOBREIXIT electrònica a més d'un sistema semi automàtic de funcionament en boies, on treballava el bombament amb un joc de boies de: seguretat, parada, marxa 1, marxa 2 i sobreixit.	EXECUCIÓ DE NOVA INSTAL·LACIÓ	Foto 1
BANCADES	2	1	1	OK	Nomes hi ha una bancada a dintre del bombament, EN FA FANTA UNA ALTRA	EXECUTAR UNA BANCADA COMPLERTA	Foto 5
BARRES CENTRADORES	2	1	1	OK	Nomes hi ha una barra centradora a dintre del bombament, EN FA FANTA UNA ALTRA	EXECUTAR UNA BARRA COMPLERTA	Foto 5
CADENES	2	1	1	OK	Nomes hi ha una cadena a dintre del bombament, EN FA FANTA UNA ALTRA	EXECUTAR UNA CADENA COMPLERTA	Foto 5
SOPORTS BARRES CENTRADORES	2	1	1	MAL ESTAT	Oxidats per falta de manteniment	EXECUTAR SUPORTS DE NOU COMPLERTS	Foto 5
ESTAT SOPORTS CADENES	2	0	2	NO EXISTEIX	No hi ha suport de cadenes	EXECUTAR 2 SOPORTS NOUS CADENES DE DOS BOMBES	Foto 5
TAPES BOMBAMENT	2	2	0	OK	-	-	Foto 4
MESURES BOMBAMENT	-	-	-	CUADRAT 1600X1600X 3600	-	-	-
ESTAT PAREDS BOMBAMENT	-	-	-	OK	-	-	-
FILTRACIONS PAREDS	-	-	-	NO	-	-	-
FILTRACIONS COLECTORS	-	-	-	NO	-	-	-

2 E B - MOLI DE MIRONES.

ESTACIÓ DE BOMBEIG MOLI MIRONES	UNITATS EN L'INVENTARI	UNITATS ACTUAL AL BOMBEIG	UNITATS QUE FAN FALTA	ESTAT DE MANTENIMENT DE L'EXISTENT	DESCRIPCIÓ DE L'EXISTENT	ACTUACIONS A EXECUTAR PER FALTA DE MANTENIMENT	FOTOS
INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES							
PROTECCIONS ELÈCTRIQUES	2	1	1	OK	Proteccions per a una bomba	Instal·lació de proteccions per a la segona bomba	Foto 1
CABLEJATS CUADRE ELÈCTRIC	2	1	1	MAL ESTAT	Cablejats per a una bomba sense protecció i sense identificar	Cablejat del quadre elèctric nou per a dos bombes	Foto 1
INST. MANIOBRA	2	0	2	NO EXISTEIX	No hi ha instal·lació de maniobra al quadre elèctric, les boies actuen directament sobre el contactor	Execució d'instal·lació de maniobra nova del quadre elèctric per a dos bombes	Foto 1
INST. POTÈNCIA	2	1	1	ok	Nomes hi ha instal·lació de potència per a una bomba	Instal·lació de potència per a la segona bomba	Foto 1
CANALETES CUADRES I PROTECCIONS	1	0	1	NO EXISTEIX	Cablejat sense protegir a dintre del quadre elèctric	Instal·lació de canaletes i cablejat nou per tot el quadre elèctric	Foto 1
INSTAL·LACIÓ ALARMES I COMUNICACIÓ	2	0	2	NO EXISTEIX	No hi ha cap sistema d'alarmes instal·lat al quadre elèctric	Instal·lació de sistema d'alarmes per a les dos bombes al quadre elèctric	Foto 1
CONEXIONS MANIOBRA AL BOMBAMENT	2	1	1	MAL ESTAT	Conexions de maniobra a dintre del bombament sense protegir, nomes per a una bomba	Instal·lació d'una caixa de protecció per al cablejat de maniobra de les dos bombes	Foto 4
CONEXIONS POTÈNCIA AL BOMBAMENT	2	1	1	MAL ESTAT	Conexions de potència a dintre del bombament sense protegir, nomes per a una bomba	Instal·lació d'una caixa de protecció per al cablejat de potència de les dos bombes	Foto 4
PARADA EMERGENCIA CUADRE ELÈCTRIC	1	0	1	NO EXISTEIX	No hi ha cap sistema de parada d'emergència al quadre elèctric	Instal·lació d'un selector de parada d'emergència al quadre elèctric	-
FUNCIONAMENT AUTO-ZERO-MANUAL	2	0	2	NO EXISTEIX	No existeixen selectors de maniobra d'automàtic i manual al quadre elèctric	Instal·lació de selectors per a les dos bombes	-
EQUIPOTENCIALS I TOMA TERRA CUADRE ELÈCTRIC	1	0	1	NO EXISTEIX	No existeix equipotencials al quadre elèctric	Instal·lar cablejat de equipotencials al quadre elèctric	Foto 1
COMPONENTS ELÈCTRICS PREVIS AL CUADRE DEL BOMBAMENT, CGP, COMPTADOR...	-	-	-	OK	-	-	-
INSTAL·LACIONS MECÀNIQUES							
NÚM DE BOIES MAXIM I MINIM	2	1	1	MAL ESTAT	Nomes hi ha una boia al bombament que controla la marxa-parada de la bomba, cosa que provoca un alt nombre d'enjagades i parades a la bomba sent perjudicial per a la vida d'aquesta.	Execució de boies noves	-
INTERMITÈNCIA DE BOMBES	2	0	2	NO EXISTEIX	L'esquema elèctric no està dissenyat per funcionar així. Seria necessari actualitzar l'instal·lació elèctrica del quadre per poder funcionar amb un sistema d'intermitència	Execució de nova instal·lació de maniobra	-
BOIA SOBREIXIT	1	0	1	NO EXISTEIX	Aquests bombaments estaven dotats de una boia de SOBREIXIT electrònica a demés d'un sistema semi automàtic de funcionament en boies, on treballava el bombament amb un joc de boies de: seguretat, parada, marxa 1, marxa 2 i sobreixit.	Execució de nova instal·lació de boies	-
BANCADES	2	2	0	ok	-	-	-
BARRES CENTRADORES	2	2	0	ok	-	-	-
CADENES	2	1	1	ok	Nomes hi ha una cadena per a la bomba 1	Col·locació de cadena per a la segona bomba	-
SOPORTS BARRES CENTRADORES	2	2	0	ok	-	-	-
ESTAT SOPORTS CADENES	2	1	1	ok	Nomes hi ha suport per a la cadena de la bomba 1	Col·locació d'un suport per a la cadena de la bomba 2	-
TAPES BOMBAMENT	2	2	0	OK	-	-	-
MESURES BOMBAMENT	-	-	-	1600x1600x4 200	-	-	-
ESTAT PAREDS BOMBAMENT	-	-	-	OK	-	-	Foto 2
FILTRACIONS PAREDS	-	-	-	NO	-	-	-
FILTRACIONS COLECTORS	-	-	-	NO	-	-	-

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Codi Segur de Validació: fa2deb2897b64749852ff63a8acecf19001

Url de validació: <http://riumar/absis/idi/arx/idiarxabsweb/asp/verificadorfirma.asp>

Metadades: Origen: Origen ciutadà Estat d'elaboració: Original



3 E B - CONESA

ESTACIÓ DE BOMBEIG CONESA	UNITATS EN L'INVENTARI	UNITATS ACTUAL AL BOMBEIG	UNITATS QUE FAN FALTA	ESTAT DE MANTENIMENT DE L'EXISTENT	DESCRIPCIÓ DE L'EXISTENT	ACTUACIONS A EXECUTAR PER FALTA DE MANTENIMENT	FOTOS
INSTALLACIONS ELÈCTRIQUES							
PROTECCIONS ELÈCTRIQUES	2	1	1	OK		-	Foto 1 EB1
CABLEJATS CUADRE ELÈCTRIC	2	1	1	OK		-	Foto 1 EB1
INST. MANIOBRA	2	2	0	OK	La maniobra del quadre elèctric està preparada per funcionar amb dos bombes.	0	Foto 2 EB1
INST. POTENCIA	2	1	1	OK	Els equips de potencia instalats en aquest quadre elèctric són només per fer funcionar una bomba, EN FA FALTA UNA.	1	Foto 1 EB1
CANALETES CUADRES I PROTECCIONS	1	1	0	MAL ESTAT	No hi ha col·locades les tapes de les canaletes al quadre elèctric i estan els cablejats solts a dintre del quadre elèctric	REALITZAR TOT EL CABLEJAT DE NOU	Foto 1 EB1
INSTAL·LACIÓ ALARMES I COMUNICACIÓ	1	0	1	NO	No hi ha instal·lat cap sistema d'alarmes, ni es pot instal·lar cap sistema, ja que els equips pels quals està format el quadre elèctric no són compatibles en un sistema d'alarmes	INSTAL·LACIÓ NOVA A REALITZAR	Foto 1 EB1
CONEXIONS MANIOBRA AL BOMBAMENT	1	1	0	MAL ESTAT	Conexions elèctriques de la boia a dintre del bombament sense protegir.	NOVA INSTAL·LACIÓ DE MANIOBRA	Foto 7 EB1
CONEXIONS POTENCIA AL BOMBAMENT	1	1	0	MAL ESTAT	Conexions elèctriques de la bomba a dintre del bombament sense protegir.	NOVA INSTAL·LACIÓ DE POTENCIA	Foto 7 EB1
PARADA EMERGENCIA CUADRE ELÈCTRIC	1	0	1	NO EXISTEIX	No existix la presència d'una base zeta obligatòria a tots els quadres elèctrics en equips en risc d'enganxament	NOVA INSTAL·LACIÓ PARADA EMERGENCIA	Foto 2 EB1
FUNCIONAMENT AUTO-ZERO-MANUAL	2	1	1	OK	FALTA INSTAL·LACIÓ DE AUTOMÀTIC ZERO I MANUAL	NOVA EXECUCIÓ DE INSTAL·LACIÓ DE AUTOMÀTIC ZERO MANUAL	Foto 2 EB1
EQUIPOTENCIALS I TOMA TERRA CUADRE ELÈCTRIC	1	1	0	OK			Foto 1 EB1
COMPONENTS ELÈCTRICS AL CUADRE DEL BOMBAMENT, CGP, COMPTADOR...	1	1	0	OK			
INSTALLACIONS MECÀNIQUES							
NÚM DE BOIES MÀXIM I MÍNIM	2	1	1	MAL ESTAT	Nomes hi ha una boia al bombament que controla la marxa-parada de la bomba, cosa que provoca un alt nombre d'enjagades i parades de la bomba essent perjudicial per a la vida d'aquesta.	EXECUCIÓ DE BOIES NOU	Foto 5 EB1
INTERMITÈNCIA DE BOMBES	2	0	2	NO EXISTEIX	L'esquema elèctric no està dissenyat per funcionar així. Seria necessari actualitzar l'instal·lació elèctrica del quadre per poder funcionar amb un sistema d'intermitència	EXECUCIÓ DE NOVA INSTAL·LACIÓ	Foto 1 EB1
BOIA SOBREIXIT	1	0	1	NO EXISTEIX	Aquests bombaments estan dotats de una boia de SOBREIXIT electrònica a diferència d'un sistema semi automàtic de funcionament en boies, on treballava el bombament amb un joc de boies de: seguretat, parada, marxa 1, marxa 2 i sobreixit.	EXECUCIÓ DE NOVA INSTAL·LACIÓ	Foto 5 EB1
BANCADERES	2	1	1	OK	Nomes hi ha una bancada a dintre del bombament, EN FA FALTA UNA ALTRA	EXECUTAR UNA BANCADA COMPLERTA	Foto 5 EB1
BARRES CENTRADORES	2	1	1	OK	Nomes hi ha una barra centradora a dintre del bombament, EN FA FALTA UNA ALTRA	EXECUTAR UNA BARRA COMPLERTA	Foto 5 EB2
CADENES	2	1	1	OK	Nomes hi ha una cadena a dintre del bombament, EN FA FALTA UNA ALTRA	EXECUTAR UNA CADENA COMPLERTA	Foto 6 EB1
SOPORTS BARRES CENTRADORES	2	1	1	MAL ESTAT	Oxidats per falta de manteniment	EXECUTAR SUPORTS DE NOU COMPLERTS	-
ESTAT SOPORTS CADENES	2	2	0	OK			-
ESTAT ARQUETA TRENCA CARGA	1	1		OK	En el col·lector de sortida de la bomba cap a l'arqueta no hi ha cap vàlvula de pas ni bola antiretorn, seria necessari per mantenir la bomba ascebadada.		-
ARQUETA PREVIA-ARENERA	0	0	0	NO EXISTEIX	Les aigües entren directament a dintre del bombament		-
COMPORTA ENTRADA	0	0	0	NO EXISTEIX	Les aigües entren directament a dintre del bombament		Foto 4 EB1
TAPES BOMBAMENT	2	2	0	MAL ESTAT	Oxidació per falta de manteniment i una tapa es troba trencada creant un forat directament al bombament d'uns 20 cm de diàmetre	EXECUTAR SUSTITUCIÓ D'UNA TAPA DE NOU	-
MESURES BOMBAMENT				CUADRAT 250X250X 400			Foto 3 EB1
ESTAT PAREDS BOMBAMENT				OK			
FILTRACIONS PAREDS				NO			
FILTRACIONS COLECTORS				NO			

4 E B - LA PAU 1

ESTACIO DE BOMBEG PAU 1	UNITATS EN L'INVENTARI	UNITATS ACTUAL AL BOMBEG	UNITATS QUE FAN FALTA	ESTAT DE MANTENIMENT DE L'EXISTENT	DESCRIPCIÓ DE L'EXISTENT	ACTUACIONS A EXECUTAR PER FALTA DE MANTENIMENT	FOTOS
INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES							
PROTECCIONS ELÈCTRIQUES	2	1	1	OK	Nomes hi ha proteccions per a una bomba	INSTAL·LACIO PROTECCIONS PER A LA SEGONA BOMBA	Foto 1
CABLEJATS CUADRE ELÈCTRIC	2	1	1	OK	Nomes hi ha cablejat per a una bomba	AMPLIAR CABLEJAT PER A LA SEGONA BOMBA	Foto 1
INST. MANIOBRA	2	2	0	OK	-	-	Foto 2
INST. POTENCIA	2	1	1	OK	Nomes hi ha instal·lacio de potencia per a una bomba	EXECUCIO D'INSTAL·LACIO POTENCIA PER LA SEGONA BOMBA	Foto 1
CANALETES CUADRES I PROTECCIONS	1	1	0	MAL ESTAT	Falten tapes de canaletes i ordenacio de cablejat a dintre del quadre electric	NOU CABLEJAT DEL CUADRE ELÈCTRIC	Foto 1
INSTAL·LACIO ALARMES I COMUNICACIO	1	0	1	MAL ESTAT	No hi ha instal·lacio d'alarmes	INSTAL·LACIO D'UN SISTEMA D'ALARMES AL CUADRE ELÈCTRIC	Foto 1
CONEXIONS MANIOBRA AL BOMBAMENT	1	1	0	OK	Conexions protegides correctament	-	Foto 4
CONEXIONS POTENCIA AL BOMBAMENT	1	1	0	OK	Conexions protegides correctament	-	Foto 4
PARADA EMERGENCIA CUADRE ELÈCTRIC	1	1	0	OK	Parada d'emergencia en funcionament	-	Foto 2
FUNCIONAMENT AUTO-ZERO-MANUAL	2	0	2	NO EXISTEIX	No hi ha selectors per un funcionament automatic i manual	NOVA INSTAL·LACIO DE MANIOBRA AMB SELECTORS D'AUTOMATIC I MANUAL	Foto 2
EQUIPOTENCIALS I TOMA TERRA CUADRE ELÈCTRIC	1	1	0	OK	En bon estat	-	Foto 1
COMPONENTS ELÈCTRICS PREVIS AL	1	1	0	OK	En bon estat	-	-
INSTAL·LACIONS MECÀNIQUES							
NÚM DE BOIES MAXIM I MINIM	1	0	1	MAL ESTAT	Nomes hi ha una boia al bombament que controla la marxa-parada de la bomba, cosa que provoca un alt numero d'enjagades i parades a la bomba sent perjudicial per a la vida d'aquesta.	EXECUCIÓ DE BOIES NOVES	Foto 3
INTERMITENCIA DE BOMBES	2	0	2	NO EXISTEIX	L'esquema electric no esta disenyat per funcionar aixi. Seria necessari actualitzar l'instal·lacio electrica del quadre per poder funcionar amb un sistema d'intermitencia	EXECUCIÓ DE NOVA INSTAL·LACIÓ	Foto 3
BOIA SOBREIXIT	1	0	1	NO EXISTEIX	Aquests bombaments estaven dotats de una boia de SOBREIXIT electronica a demes d'un sistema semi automatic de funcionament en boies, on treballava el bombament amb un joc de boies de: seguretat, parada, marxa 1, marxa 2 i sobreixit.	EXECUCIÓ DE NOVA INSTAL·LACIÓ	Foto 3
BANCADES	2	1	1	OK	Nomes hi ha una bancada a dintre del bombament, EN FA FANTA UNA ALTRA	EXECUTAR UNA BANCADA COMPLERTA	Foto 3
BARRES CENTRADORES	2	1	1	MAL ESTAT	Nomes hi ha una barra centradora a dintre del bombament, EN FA FANTA UNA ALTRA	EXECUTAR UNA BARRA COMPLERTA	Foto 3
CADENES	2	1	1	OK	Nomes hi ha una cadena a dintre del bombament, EN FA FANTA UNA ALTRA	EXECUTAR UNA CADENA COMPLERTA	Foto 3
SOPORTS BARRES CENTRADORES	2	1	1	MAL ESTAT	Oxidats per falta de manteniment	EXECUTAR SUPORTS DE NOU COMPLERTS	Foto 3
ESTAT SOPORTS CADENES	0	2	2	NO EXISTEIX	No hi ha soports per a les cadenes	EXECUCIO DE DOS SOPORTS PER A CADENES NOUS	Foto 3
TAPES BOMBAMENT	2	1	1	OK	Nomes hi ha una tapa d'accés al bombament	EXECUCIO D'UNA NOVA ARQUETA I TAPA PER A LA INSTAL·LACIO D'UN JOC NOU DE BOMBA I ELS SEUS COMPONENTS	-
MESURES BOMBAMENT	-	-	-	CUADRAT 2500X2500X 3000	-	-	-
ESTAT PAREDS BOMBAMENT	-	-	-	OK	-	-	-
FILTRACIONS PAREDS	-	-	-	NO	-	-	-
FILTRACIONS COLECTORS	-	-	-	NO	-	-	-

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Codi Segur de Validació **fa2deb2897b64749852ff63a8acecf19001**

Url de validació <http://riumar/absis/di/arx/diarixabsaweb/asp/verificadorfirma.asp>

Metadades Origen: Origen ciutadà Estat d'elaboració: Original



5 E B - LA PAU 2

ESTACIO DE BOMBEIG PAU 2	UNITATS EN L'INVENTARI	UNITATS ACTUAL AL BOMBEIG	UNITATS QUE FAN FALTA	ESTAT DE MANTENIMENT DE L'EXISTENT	DESCRIPCIÓ DE L'EXISTENT	ACTUACIONS A EXECUTAR PER FALTA DE MANTENIMENT	FOTOS
INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES							
PROTECCIONS ELÈCTRIQUES	2	1	1	OK	Falten proteccions per una bomba	INSTAL·LACIÓ DE PROTECCIONS PER A UNA SEGONA BOMBA	Foto 1
CABLEJATS CUADRE ELÈCTRIC	2	1	1	MAL ESTAT	Cablejat sense protegir a dintre del quadre elèctric	SUBSTITUCIÓ DEL CABLEJAT DE TOT EL CUADRE ELÈCTRIC	Foto 1
INST. MANIOBRA	2	0	2	NO EXISTEIX	No existeix instal·lació de maniobra al quadre elèctric	EXECUCIÓ DE NOVA INSTAL·LACIÓ DE MANIOBRA AL CUADRE ELÈCTRIC	Foto 2
INST. POTENCIA	2	1	1	OK	Nomes hi ha una instal·lació de potencia al quadre elèctric	EXECUCIÓ DE NOVA INSTAL·LACIÓ DE POTENCIA AL CUADRE ELÈCTRIC	Foto 1
CANALETES CUADRES I PROTECCIONS	1	0	1	MAL ESTAT	El cablejat no està protegit a dintre del quadre	RECABLEJAR EL CUADRE ELÈCTRIC I PROTEGIR LES CANALETES ADEQUADAMENT	Foto 1
INSTAL·LACIÓ ALARMES I COMUNICACIÓ	1	0	0	NO EXISTEIX	No hi ha instal·lat cap sistema d'alarmes al quadre elèctric	INSTAL·LACIÓ D'UN SISTEMA D'ALARMES	Foto 1
CONEXIONS MANIOBRA AL BOMBAMENT	1	1	0	OK	-	-	Foto 3
CONEXIONS POTENCIA AL	1	1	0	OK	-	-	Foto 3
PARADA EMERGENCIA CUADRE ELÈCTRIC	1	0	1	NO EXISTEIX	Ni hi ha cap sistema de parada d'emergència instal·lat al quadre elèctric	INSTALAR UNA PARADA D'EMERGENCIA AL CUADRE ELÈCTRIC	Foto 2
FUNCIONAMENT AUTO-ZERO-MANUAL	1	0	1	NO EXISTEIX	No hi ha selectors de funcionament automàtic i manual instal·lats al quadre elèctric	EXECUCIÓ DE NOVA INSTAL·LACIÓ DE MANIOBRA AL CUADRE ELÈCTRIC	Foto 2
EQUIPOTENCIALS I TOMA TERRA CUADRE ELÈCTRIC	1	1	0	OK	-	-	Foto 1
COMPONENTS ELÈCTRICS PREVIS AL CUADRE DEL	1	1	0	OK	-	-	-
INSTAL·LACIONS MECÀNIQUES							
NÚM DE BOIES MAXIM I MINIM	1	0	1	MAL ESTAT	Nomes hi ha una boia al bombament que controla la marxa-parada de la bomba, cosa que provoca un alt nombre d'enjagades i parades a la bomba sent	EXECUCIÓ DE BOIES NOVES	Foto 4
INTERMITÈNCIA DE BOMBES	2	0	2	NO EXISTEIX	L'esquema elèctric no està dissenyat per funcionar així. Seria necessari actualitzar l'instal·lació elèctrica del quadre per poder funcionar amb un sistema	EXECUCIÓ DE NOVA INSTAL·LACIÓ	Foto 1
BOIA SOBREIXIT	1	0	1	NO EXISTEIX	Aquests bombaments estan dotats de una boia de SOBREIXIT electrònica a demés d'un sistema semi automàtic de funcionament en boies, on treballava el bombament amb un joc de boies de: seguretat, parada, marxa 1, marxa 2 i sobreixit.	EXECUCIÓ DE NOVA INSTAL·LACIÓ	Foto 3
BANCADES	2	1	1	OK	Nomes hi ha una bancada instal·lada per a funcionar amb una bomba	EXECUCIÓ D'UNA BANCADA COMPLETA PER A LA SEGONA BOMBA	Foto 3
BARRES CENTRADORES	2	1	1	OK	Nomes hi ha un joc de barres centradores per funcionar una bomba	EXECUCIÓ D'UN JOC DE BARRES PER A LA SEGONA BOMBA	Foto 3
CADENES	2	1	1	OK	Nomes hi ha una cadena a la bomba 1	FALTA UNA CADENA PER A LA SEGONA BOMBA	Foto 3
SOPORTS BARRES CENTRADORES	2	1	1	MAL ESTAT	Soport oxidant per falta de manteniment	EXECUCIÓ D'UN SOPORT PER A LA SEGONA BOMBA I MANTENIR L'EXISTENT	Foto 3
ESTAT SOPORTS CADENES	2	1	1	OK	Nomes hi ha soport per una cadena	EXECUCIÓ D'UN SOPORT DE CADENA PER A LA SEGONA BOMBA	Foto 3
TAPES BOMBAMENT	2	2	0	OK	-	-	Foto 3
MESURES BOMBAMENT	-	-	-	CUADRAT 2500x2500x3 500	-	-	-
ESTAT PAREDS BOMBAMENT	-	-	-	OK	-	-	-
FILTRACIONS PAREDS	-	-	-	OK	-	-	-
FILTRACIONS COLECTORS	-	-	-	OK	-	-	-

6 E B - ESQUILADOR.

ESTACIÓ DE BOMBEIG ESQUILADOR	UNITATS EN L'INVENTARI	UNITATS ACTUAL AL BOMBEIG	UNITATS QUE FAN FALTA	ESTAT DE MANTENIMENT DE L'EXISTENT	DESCRIPCIÓ DE L'EXISTENT	ACTUACIONS A EXECUTAR PER FALTA DE MANTENIMENT	FOTOS
INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES							
PROTECCIONS ELÈCTRIQUES	2	1	1	OK	Proteccions elèctriques per una bomba	INSTAL·LACIÓ DE PROTECCIONS PER A LA SEGONA BOMBA	Foto 2
CABLEJATS CUADRE ELÈCTRIC	2	1	1	OK	Cablejat per una bomba	INSTAL·LACIÓ DE CABLEJAT PER A LA SEGONA BOMBA	Foto 2
INST. MANIOBRA	2	2	0	OK	-	-	Foto 1
INST. POTENCIA	2	1	1	OK	Falta equips de potencia per a la segona bomba	INSTAL·LACIÓ D'EQUIPS DE POTENCIA PER A LA SEGONA BOMBA	Foto 2
CANALETES CUADRES I PROTECCIONS	1	1	0	OK	-	-	Foto 2
INSTAL·LACIÓ ALARMES I COMUNICACIÓ	2	0	2	NO EXISTEIX	No hi ha instal·lat cap sistema d'alarmes al quadre elèctric	INSTAL·LAR SISTEMA D'ALARMS PER A LES DOS BOMBES	Foto 2
CONEXIONS MANIOBRA AL BOMBAMENT	2	1	1	MAL ESTAT	Les connexions existents estan desprotegides i en mal estat	INSTAL·LACIÓ D'UNA CAIXA DE PROTECCIÓ PER LES CONEXIONS DE MANIOBRA DE LES DOS BOMBES	Foto 5
CONEXIONS POTENCIA AL BOMBAMENT	2	1	1	MAL ESTAT	Les connexions existents estan desprotegides i en mal estat	INSTAL·LACIÓ D'UNA CAIXA DE PROTECCIÓ PER LES CONEXIONS DE POTENCIA DE LES DOS BOMBES	Foto 5
PARADA EMERGENCIA CUADRE ELÈCTRIC	1	1	0	OK	-	-	Foto 1
FUNCIONAMENT AUTO-ZERO-MANUAL	2	0	2	NO EXISTEIX	No hi ha selectores instal·lats al quadre elèctric per a un funcionament automàtic manual	INSTAL·LACIÓ DE SELECTORS AL CUADRE ELÈCTRIC PER FUNCIONAR AUTOMÀTIC MANUAL LES DOS BOMBES	Foto 1
EQUIPOTENCIALS I TOMA TERRA CUADRE ELÈCTRIC	1	1	0	OK	-	-	Foto 2
COMPONENTS ELÈCTRICS PREVIS AL CUADRE DEL BOMBAMENT, CGP, COMPTADOR...	1	1	0	OK	-	-	-
INSTAL·LACIONS MECÀNIQUES							
NÚM DE BOIES MÀXIM I MÍNIM	2	1	1	MAL ESTAT	Nomes hi ha una boia al bombament que controla la marxa-parada de la bomba, cosa que provoca un alt nombre d'enjagades i parades a la bomba sent perjudicial per a la vida d'aquesta.	EXECUCIÓ DE BOIES NOVES	Foto 5
INTERMITÈNCIA DE BOMBES	2	0	2	NO EXISTEIX	L'esquema elèctric no està dissenyat per funcionar així. Seria necessari actualitzar l'instal·lació elèctrica del quadre per poder funcionar amb un sistema d'intermitència	EXECUCIÓ DE NOVA INSTAL·LACIÓ	Foto 5
BOIA SOBREIXIT	1	0	1	NO EXISTEIX	Aquests bombaments estan dotats de una boia de SOBREIXIT electrònica a demés d'un sistema semi automàtic de funcionament en boies, on treballava el bombament amb un joc de boies de: seguretat, parada, marxa 1, marxa 2 i sobreixit.	EXECUCIÓ DE NOVA INSTAL·LACIÓ	Foto 5
BANCADDES	2	1	1	OK	Nomes hi ha una bancada a dintre del bombament, EN FA FANTA UNA ALTRA	EXECUTAR UNA BANCADA COMPLERTA	Foto 5
BARRES CENTRADORES	2	1	1	OK	Nomes hi ha una barra centradora a dintre del bombament, EN FA FANTA UNA ALTRA	EXECUTAR UNA BARRA COMPLERTA	Foto 5
CADENES	2	1	1	OK	Nomes hi ha una cadena a dintre del bombament, EN FA FANTA UNA ALTRA	EXECUTAR UNA CADENA COMPLERTA	Foto 5
SOPORTS BARRES CENTRADORES	2	1	1	MAL ESTAT	Oxidats per falta de manteniment	EXECUTAR SUPORTS DE NOU COMPLERTS	Foto 5
ESTAT SOPORTS CADENES	2	0	2	NO EXISTEIX	No hi ha soports de cadenes	EXECUTAR 2 SOPORTS NOUS CADENES DE DOS BOMBES	Foto 5
TAPES BOMBAMENT	2	1	1	MAL ESTAT	Oxidació de la tapa actual, necessita manteniment	EXECUTAR CONSTRUCCIÓ D'UNA NOVA TAPA AL BOMBAMENT PER PODER INTRODUIR LA SEGONA BOMBA	Foto 3
MESURES BOMBAMENT	-	-	-	CUADRAT 2200X2200X 3900 OK	-	-	-
ESTAT PAREDS BOMBAMENT	-	-	-	OK	-	-	-
FILTRACIONS PAREDS	-	-	-	NO	-	-	-
FILTRACIONS COLECTORS	-	-	-	NO	-	-	-

7 E B - BARRACOT

ESTACIÓ DE BOMBEIG BARRACOT	UNITATS EN L'INVENTARI	UNITATS ACTUAL AL BOMBEIG	UNITATS QUE FAN FALTA	ESTAT DE MANTENIMENT DE L'EXISTENT	DESCRIPCIÓ DE L'EXISTENT	ACTUACIONS A EXECUTAR PER FALTA DE MANTENIMENT	FOTOS
INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES							
PROTECCIONS ELÈCTRIQUES	2	2	0	OK	-	-	Foto 1
CABLEJATS CUADRE ELÈCTRIC	2	2	0	MAL ESTAT	Cablejat sense protegir a dintre del quadre elèctric	Substitució de cablejat sense protegir i adequació de cablejat	Foto 1
INST. MANIOBRA	2	0	2	NO EXISTEIX	No existeix instal·lació de maniobra, les boies actuen directament sobre els contactors de les bombes	Instal·lació de maniobra nova per a dos bombes	Foto 2
INST. POTENCIA	2	2	0	OK	-	-	Foto 1
CANALETES CUADRES I PROTECCIONS	1	0	1	NO EXISTEIX	No hi ha canaletes de protecció de cablejat	Instal·lació de canaletes i protecció del cablejat	Foto 1
INSTAL·LACIÓ ALARMES I COMUNICACIÓ	2	0	2	NO EXISTEIX	No hi ha instal·lat cap sistema d'alarmes al bombament	Instal·lació d'un sistema d'alarmes per a les dos bombes	Foto 1
CONEXIONS MANIOBRA AL BOMBAMENT	1	1	0	OK	-	-	-
CONEXIONS POTENCIA AL BOMBAMENT	2	2	0	MAL ESTAT	Les connexions de potencia del bombament estan sense protegir	Instal·lació d'una caixa de protecció per a conservar les connexions de potencia de les bombes	Foto 4
PARADA EMERGENCIA CUADRE ELÈCTRIC	1	0	1	NO EXISTEIX	No hi ha cap sistema de parada d'emergència al quadre elèctric del bombament	Instal·lació d'un selector de parada d'emergència al quadre elèctric	Foto 2
FUNCIONAMENT AUTO-ZERO-MANUAL	2	0	2	NO EXISTEIX	No hi ha selectors de funcionament automàtic i manual al quadre elèctric	Instal·lació nova de maniobra amb selectors	Foto 2
EQUIPOTENCIALS I TOMA TERRA CUADRE ELÈCTRIC	1	1	0	MAL ESTAT	Falten unificar tots els cablejats de terra del quadre elèctric per ser equipotencial	Unificar cablejat de terra al quadre elèctric	Foto 1
COMPONENTS ELÈCTRICS PREVIS AL CUADRE DEL BOMBAMENT, CGP, COMPTADOR...	-	-	-	MAL ESTAT	Caixa de comptador elèctric trencada a un metre d'altura en espai públic	Substitució de caixa de comptador	Foto 3
INSTAL·LACIONS MECÀNIQUES							
NÚM DE BOIES MÀXIM I MÍNIM	2	1	1	MAL ESTAT	Nomes hi ha una boia al bombament que controla la marxa-parada de la bomba, cosa que provoca un alt nombre d'enjagades i parades a la bomba sent perjudicial per a la vida d'aquesta.	Execució de boies noves	-
INTERMITÈNCIA DE BOMBES	2	0	2	NO EXISTEIX	L'esquema elèctric no està dissenyat per funcionar així. Seria necessari actualitzar l'instal·lació elèctrica del quadre per poder funcionar amb un sistema d'intermitència	Execució de nova instal·lació de maniobra	-
BOIA SOBREIXIT	1	0	1	NO EXISTEIX	Aquests bombaments estaven dotats d'una boia de SOBREIXIT electrònica a diferència d'un sistema semi automàtic de funcionament en boies, on treballava el bombament amb un joc de boies de: seguretat, parada, marxa 1, marxa 2 i sobreixit.	Execució de nova instal·lació de boies	-
BANCADES	2	2	0	OK	-	-	Foto 5
BARRES CENTRADORES	2	2	0	OK	-	-	Foto 4
CADENES	2	2	0	OK	-	-	Foto 4
SOPORTS BARRES CENTRADORES	2	2	0	MAL ESTAT	Soports oxidats per falta de manteniment	Mantenir suports contra l'oxid.	Foto 4
ESTAT SOPORTS CADENES	2	0	2	NO EXISTEIX	No hi ha suports per a les cadenes	Col·locació de dos suports per a les cadenes de les bombes	Foto 4
TAPES BOMBAMENT	2	2	0	OK	-	-	-
MESURES BOMBAMENT	-	-	-	CUADRAT 2300X2300X 3600	-	-	-
ESTAT PAREDS BOMBAMENT	-	-	-	OK	-	-	-
FILTRACIONS PAREDS	-	-	-	NO	-	-	-
FILTRACIONS COLECTORS	-	-	-	SI	Hi existeixen filtracions perdes d'aigües residuals als col·lectors de sortida de les bombes	Reparar col·lector de sortida de les bombes	Foto 6

8 E B – POLÍGON.

ESTACIÓ DE BOMBEIG POLIGON	UNITATS EN L'INVENTARI	UNITATS ACTUAL AL BOMBEIG	UNITATS QUE FAN FALTA	ESTAT DE MANTENIMENT DE L'EXISTENT	DESCRIPCIÓ DE L'EXISTENT	ACTUACIONS A EXECUTAR PER FALTA DE MANTENIMENT	FOTOS
INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES							
PROTECCIONS ELÈCTRIQUES	2	2	0	OK	-	-	Foto 1
CABLEJATS CUADRE ELÈCTRIC	2	2	0	OK	-	-	Foto 1
INST. MANIOBRA	2	2	0	OK	-	-	Foto 2
INST. POTENCIA	2	2	0	OK	-	-	Foto 1
CANALETES CUADRES I PROTECCIONS	2	2	0	OK	-	-	Foto 1
INSTAL·LACIÓ ALARMES I COMUNICACIÓ	2	2	0	OK	-	-	Foto 3
CONEXIONS MANIOBRA AL BOMBAMENT	2	2	0	OK	-	-	Foto 4
CONEXIONS POTENCIA AL BOMBAMENT	2	2	0	OK	-	-	Foto 4
PARADA EMERGENCIA CUADRE ELÈCTRIC	1	1	0	OK	-	-	Foto 1
FUNCIONAMENT AUTO-ZERO-MANUAL	2	2	0	OK	-	-	Foto 1
EQUIPOTENCIALS I TOMA TERRA CUADRE ELÈCTRIC	1	1	0	OK	-	-	Foto 1
COMPONENTS ELÈCTRICS PREVIS AL CUADRE DEL BOMBAMENT, CGP, COMPTADOR..	-	-	-	OK	-	-	Foto 1
INSTAL·LACIONS MECÀNIQUES							
NÚM DE BOIES MÀXIM I MÍNIM	2	1	1	MAL ESTAT	Nomes hi ha una boia al bombament que controla la marxa-parada de la bomba, cosa que provoca un alt nombre d'enjagades i parades a la bomba sent perjudicial per a la vida d'aquesta.	EXECUCIÓ DE BOIES NOVES	-
INTERMITÈNCIA DE BOMBES	2	0	2	NO EXISTEIX	L'esquema elèctric no està dissenyat per funcionar així. Seria necessari actualitzar l'instal·lació elèctrica del quadre per poder funcionar amb un sistema d'intermitència	EXECUCIÓ DE NOVA INSTAL·LACIÓ	-
BOIA SOBREIXIT	1	0	1	NO EXISTEIX	Aquests bombaments estaven dotats de una boia de SOBREIXIT electrònica a demés d'un sistema semi automàtic de funcionament en boies, on treballava el bombament amb un joc de boies de: seguretat, parada, marxa 1, marxa 2 i sobreixit.	EXECUCIÓ DE NOVA INSTAL·LACIÓ	-
BANCADES	2	2	0	OK	-	-	Foto 4 i 5
BARRES CENTRADORES	2	2	0	OK	-	-	Foto 5
CADENES	2	2	0	OK	-	-	Foto 4
SOPORTS BARRES CENTRADORES	2	2	0	OK	-	-	Foto 5
ESTAT SOPORTS CADENES	-	-	-	OK	-	-	Foto 4
TAPES BOMBAMENT	-	-	-	OK	-	-	-
MESURES BOMBAMENT	-	-	-	CUADRAT 2000X2500X 2800	-	-	-
ESTAT PAREDS BOMBAMENT	-	-	-	OK	-	-	-
FILTRACIONS PAREDS	-	-	-	NO	-	-	-
FILTRACIONS COLECTORS	-	-	-	NO	-	-	-

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Codi Segur de Validació fa2deb2897b64749852ff63a8acecf19001

Url de validació <http://riumar/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp>

Metadades Origen: Origen ciutadà Estat d'elaboració: Original



9 E B - CLUB DE TENIS

ESTACIÓ DE BOMBEIG CLUB TENIS	UNITATS EN L'INVENTARI	UNITATS ACTUAL AL BOMBEIG	UNITATS QUE FAN FALTA	ESTAT DE MANTENIMENT DE L'EXISTENT	DESCRIPCIÓ DE L'EXISTENT	ACTUACIONS A EXECUTAR PER FALTA DE MANTENIMENT	FOTOS
INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES							
PROTECCIONS ELÈCTRIQUES	1	1	0	OK	Nomes hi ha proteccions per una bomba	Instalar proteccions elèctriques per la segona bomba	Foto 1
CABLEJATS CUADRE ELÈCTRIC	1	1	0	MAL ESTAT	Cablejats solts a dintre del quadre elèctric, sense protegir i sense identificar	Execució de cablejat nou a tot el quadre elèctric	Foto 1
INST. MANIOBRA	0	0	0	NO EXISTEIX	No hi ha instal·lació de maniobra al quadre elèctric	Executar instal·lació de maniobra completa per dos bombes	Foto 2
INST. POTENCIA	1	1	0	OK	Nomes hi ha equips elèctrics de potencia per a una bomba	Instal·lació d'equips de potencia per a la segona bomba	Foto 1
CANALETES CUADRE I PROTECCIONS	1	1	0	MAL ESTAT	Cablejats solts a dintre del quadre elèctric, sense protegir i sense canaletes per agrupar el cablejat	Instal·lació de canaletes i protegir cablejat	Foto 1
INSTAL·LACIÓ ALARMES I COMUNICACIÓ	0	0	0	NO EXISTEIX	-	Instalar equip d'alarmes al quadre elèctric	Foto 1
CONEXIONS MANIOBRA AL BOMBAMENT	2	2	0	OK	-	-	-
CONEXIONS POTENCIA AL BOMBAMENT	2	2	0	OK	-	-	-
PARADA EMERGENCIA CUADRE ELÈCTRIC	0	0	0	NO EXISTEIX	No hi ha cap sistema de parada de les bombes en cas d'emergència	Instalar un selector de parada d'emergència al quadre elèctric	Foto 2
FUNCIONAMENT AUTO-ZERO-MANUAL	0	0	0	NO EXISTEIX	No hi ha selectors de automàtic i manual al quadre elèctric	Instal·lació completa de maniobra amb selectors d'automàtic i manual	Foto 2
EQUIPOTENCIALS I TOMA TERRA CUADRE ELÈCTRIC	1	0	1	NO EXISTEIX	No hi ha cablejat d'equipotencials al quadre elèctric	Instal·lar cablejat equipotencial i connectar a la toma de terra del quadre elèctric	Foto 1
COMPONENTS ELÈCTRICS PREVIS AL CUADRE DEL BOMBAMENT, CGP, COMPTADOR...	-	-	-	OK	-	-	-
INSTAL·LACIONS MECÀNIQUES							
NÚM DE BOIES MÀXIM I MÍNIM	1	1	1	MAL ESTAT	Nomes hi ha una boia al bombament que controla la marxa-parada de la bomba, cosa que provoca un alt nombre d'enjagues i parades a la bomba sent perjudicial per a la vida d'aquesta.	EXECUCIÓ DE BOIES NOVES	-
INTERMITÈNCIA DE BOMBES	0	0	0	NO EXISTEIX	L'esquema elèctric no està dissenyat per funcionar així. Seria necessari actualitzar l'instal·lació elèctrica del quadre per poder funcionar amb un sistema d'intermitència	EXECUCIÓ DE NOVA INSTAL·LACIÓ	-
BOIA SOBREIXIT	0	0	0	NO EXISTEIX	Aquests bombaments estaven dotats de una boia de SOBREIXIT electrònica a més d'un sistema semi automàtic de funcionament en boies, on treballava el bombament amb un joc de boies de: seguretat, parada, marxa 1, marxa 2 i sobreixit.	EXECUCIÓ DE NOVA INSTAL·LACIÓ	-
BANCADES	1	1	0	OK	Nomes hi ha una bancada al bombament	Execució de bancada completa a dintre del bombament	-
BARRES CENTRADORES	1	1	0	ok	Nomes hi ha una barra al bombament	Execució d'una barra completa a dintre del bombament	-
CADENES	1	1	0	ok	Nomes hi ha una cadena al bombament	Col·locació d'una cadena a la segona bomba	-
SOPORTS BARRES CENTRADORES	1	1	0	ok	Nomes hi ha un suport instal·lat al bombament	Col·locació d'un suport de barres al bombament	-
ESTAT SOPORTS CADENES	1	1	1	ok	Nomes hi ha un suport instal·lat al bombament	Col·locació d'un suport de cadena al bombament	-
TAPES BOMBAMENT	1	1	1	ok	Nomes hi ha un tapa d'arqueta al bombament	Execució d'obra d'una arqueta amb tapa per poder col·locar la segona bomba al bombament	-
MESURES BOMBAMENT	1	-	-	1000X600 CIRCULAR	-	-	-
ESTAT PAREDS BOMBAMENT	-	-	-	ok	-	-	-
FILTRACIONS PAREDS	-	-	-	NO	-	-	-
FILTRACIONS COLECTORS	-	-	-	NO	-	-	-

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Codi Segur de Validació fa2deb2897b64749852ff63a8acecf19001

Url de validació <http://riumar/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp>

Metadades Origen: Origen ciutadà Estat d'elaboració: Original



10 E B - CAMP DE FUTBOL

ESTACIÓ DE BOMBEIG CAMP FUTBOL	UNITATS EN L'INVENTARI	UNITATS ACTUAL AL BOMBEIG	UNITATS QUE FAN FALTA	ESTAT DE MANTENIMENT DE L'EXISTENT	DESCRIPCIÓ DE L'EXISTENT	ACTUACIONS A EXECUTAR PER FALTA DE MANTENIMENT	FOTOS
INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES							
PROTECCIONS ELÈCTRIQUES	2	1	1	OK	Proteccions elèctriques per una bomba	Instal·lació de proteccions elèctriques per a la segona bomba	Foto 1
CABLEJATS CUADRE ELÈCTRIC	2	1	1	MAL ESTAT	Cablejat solt a dintre del quadre elèctric, sense protegir i sense identificar	Instal·lació de cablejat nou per a tot el quadre elèctric	Foto 1
INST. MANIOBRA	2	1	1	MAL ESTAT	Falten els selectores de la maniobra al quadre elèctric	Instal·lació de selectores de maniobra per a les dos bombes	Foto 2
INST. POTENCIA	2	1	1	OK	Nomes hi ha instal·lació de potencia per a una bomba	Instal·lació de potencia per a la segona bomba	Foto 1
CANALETES CUADRES I PROTECCIONS	1	1	1	MAL ESTAT	Cablejat solt a dintre del quadre elèctric, sense protegir i sense identificar	Instal·lació de canaletes i ordenació del cablejat	Foto 1
INSTAL·LACIÓ ALARMES I COMUNICACIÓ	2	0	2	NO EXISTEIX	No existeix cap sistema d'alarms al quadre elèctric	Instal·lació d'un sistema d'alarms per a les dos bombes	Foto 1
CONEXIONS MANIOBRA AL BOMBAMENT	2	1	1	OK	-	Afegir instal·lació de maniobra de la segona bomba	-
CONEXIONS POTENCIA AL BOMBAMENT	2	1	1	OK	-	Afegir instal·lació de potencia de la segona bomba	-
PARADA EMERGENCIA CUADRE ELÈCTRIC	1	1	0	OK	-	-	-
FUNCIONAMENT AUTO-ZERO-MANUAL	2	0	2	NO EXISTEIX	No hi ha selectores per als funcionaments automàtic i manual	Instal·lar selectores de maniobra per a les dos bombes	-
EQUIPOTENCIALS I TOMA TERRA CUADRE ELÈCTRIC	1	1	0	OK	-	-	Foto 1
COMPONENTS ELÈCTRICS PREVIS AL CUADRE DEL BOMBAMENT, CGP, COMPTADOR...	-	-	-	OK	-	-	-
INSTAL·LACIONS MECÀNIQUES							
NÚM DE BOIES MÀXIM I MÍNIM	2	1	1	MAL ESTAT	Nomes hi ha una boia al bombament que controla la marca-parada de la bomba, cosa que provoca un alt nombre d'enjagades i parades a la bomba sent perjudicial per a la vida d'aquesta.	Execució de boies noves	-
INTERMITÈNCIA DE BOMBES	2	0	2	NO EXISTEIX	L'esquema elèctric no està dissenyat per funcionar així. Seria necessari actualitzar l'instal·lació elèctrica del quadre per poder funcionar amb un sistema d'intermitència	Execució de nova instal·lació de maniobra	-
BOIA SOBREIXIT	1	0	1	NO EXISTEIX	Aquests bombaments estaven dotats de una boia de SOBREIXIT electrònica a més d'un sistema semi automàtic de funcionament en boies, on treballava el bombament amb un joc de boies de: seguretat, parada, marca 1, marca 2 i sobreixit.	Execució de nova instal·lació de boies	-
BANCADES	2	1	1	OK	Nomes hi ha una bancada al bombament	Execució de bancada completa a dintre del bombament	-
BARRES CENTRADORES	2	1	1	ok	Nomes hi ha una barra al bombament	Execució d'una barra completa a dintre del bombament	-
CADENES	2	1	1	ok	Nomes hi ha una cadena al bombament	Col·locació d'una cadena a la segona bomba	-
SOPORTS BARRES CENTRADORES	2	1	1	ok	Nomes hi ha un suport instal·lat al bombament	Col·locació d'un suport de barres al bombament	-
ESTAT SOPORTS CADENES	2	1	1	ok	Nomes hi ha un suport instal·lat al bombament	Col·locació d'un suport de cadena al bombament	-
TAPES BOMBAMENT	2	1	1	ok	Nomes hi ha un tapa d'arqueta al bombament	Execució d'obra d'una arqueta amb tapa per poder col·locar la segona bomba al bombament	-
MESURES BOMBAMENT	-	-	-	1000X600 CIRCULAR	-	-	-
ESTAT PAREDS BOMBAMENT	-	-	-	ok	-	-	-
FILTRACIONS PAREDS	-	-	-	NO	-	-	-
FILTRACIONS COLECTORS	-	-	-	NO	-	-	-

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Codi Segur de Validació **fa2deb2897b64749852ff63a8acecf19001**

Url de validació <http://riumar/absis/idi/arx/diarixsaweb/asp/verificadorfirma.asp>

Metadades Origen: Origen ciutadà Estat d'elaboració: Original



11 E B – BARCELONETA.

ESTACIÓ DE BOMBEIG BARCELONETA	UNITATS EN L'INVENTARI	UNITATS ACTUAL AL BOMBEIG	UNITATS QUE FAN FALTA	ESTAT DE MANTENIMENT DE L'EXISTENT	DESCRIPCIÓ DE L'EXISTENT	ACTUACIONS A EXECUTAR PER FALTA DE MANTENIMENT	FOTOS
INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES							
PROTECCIONS ELÈCTRIQUES	2	1	1	OK	Proteccions elèctriques per a una bomba	Instal·lació de proteccions per a la segona bomba	Foto 1
CABLEJATS CUADRE ELÈCTRIC	2	1	1	mal estat	Cablejat solt a dintre del quadre sense identificació	Cablejat nou de tot el quadre elèctric	Foto 1
INST. MANIOBRA	2	1	1	ok	Maniobra per fer funcionar una bomba	Instal·lació de maniobra per a la segona bomba	Foto 2
INST. POTÈNCIA	2	1	1	ok	Potència per fer funcionar una bomba	Instal·lació de potència per a la segona bomba	Foto 1
CANALETES CUADRE I PROTECCIONS	1	1	0	mal estat	Canaletes sense tapa i cablejat solt a dintre del quadre elèctric sense identificar	Col·locació de tapes de canaleta i substitució de cablejat elèctric de tot el quadre	Foto 1
INSTAL·LACIÓ ALARMES I COMUNICACIÓ	2	0	2	NO EXISTEIX	No hi ha cap sistema d'alarms al quadre elèctric	Instal·lació d'un sistema d'alarms al quadre elèctric	Foto 1
CONEXIONS MANIOBRA AL BOMBAMENT	2	1	1	ok	Conexions de maniobra per una bomba	Realitzar connexions adequades de maniobra per a dos bombes	Foto 4
CONEXIONS POTÈNCIA AL BOMBAMENT	2	1	1	ok	Conexions de potència per una bomba	Realitzar connexions adequades de potència per a dos bombes	Foto 4
PARADA EMERGENCIA CUADRE ELÈCTRIC	1	1	1	mal estat	Selector de parada d'emergència trencat, es requereix substituir-lo	Instal·lació d'un selector de parada d'emergència nou	Foto 3
FUNCIONAMENT AUTO-ZERO-MANUAL	2	1	1	ok	Nomes hi ha selector per una bomba	Instal·lar selector per a la segona bomba	Foto 2
EQUIPOTENCIALS I TOMA TERRA CUADRE ELÈCTRIC	1	1	0	ok	-	-	Foto 3
COMPONENTS ELÈCTRICS PREVISTOS AL CUADRE DEL BOMBAMENT, CGP, COMPTADOR...	-	-	-	ok	-	-	-
INSTAL·LACIONS MECÀNIQUES							
NÚM DE BOIES MÀXIM I MÍNIM	2	1	1	MAL ESTAT	Nomes hi ha una boia al bombament que controla la marxa-parada de la bomba, cosa que provoca un alt nombre d'enjagades i parades a la bomba sent perjudicial per a la vida d'aquesta.	Execució de boies noves	-
INTERMITÈNCIA DE BOMBES	2	0	2	NO EXISTEIX	L'esquema elèctric no està dissenyat per funcionar així. Seria necessari actualitzar l'instal·lació elèctrica del quadre per poder funcionar amb un sistema d'intermitència	Execució de nova instal·lació de maniobra	-
BOIA SOBREIXIT	1	0	1	NO EXISTEIX	Aquests bombaments estan dotats d'una boia de SOBRESIT elèctrica a més d'un sistema semi automàtic de funcionament en boies, on treballava el bombament amb un joc de boies de: seguretat, parada, marxa 1, marxa 2 i sobrexit.	Execució de nova instal·lació de boies	-
BANCADES	2	1	1	ok	Nomes hi ha una bancada per a una bomba	Execució d'una bancada completa per a la segona bomba	-
BARRES CENTRADORES	2	1	1	ok	Nomes hi ha barres centradores per una bomba	Execució de barres centradores per a la segona bomba	-
CADENES	2	1	1	ok	Nomes hi ha una cadena per a la bomba 1	Col·locació de cadena per a la segona bomba	-
SOPORTS BARRES CENTRADORES	2	1	1	ok	Nomes hi ha suports per una bomba	Col·locació de suports per a les barres de la segona bomba	-
ESTAT SOPORTS CADENES	2	1	1	ok	Nomes hi ha suport per a la cadena de la bomba 1	Col·locació d'un suport per a la cadena de la bomba 2	-
TAPES BOMBAMENT	2	1	1	ok	Nomes hi ha una tapa per a una bomba	Execució d'una arqueta en tapa per a la col·locació de la segona bomba	-
MESURES BOMBAMENT	-	-	-	CIRCULAR 800X1300	-	-	-
ESTAT PAREDS BOMBAMENT	-	-	-	OK	-	-	Foto 4
FILTRACIONS PAREDS	-	-	-	NO	-	-	-
FILTRACIONS COLECTORS	-	-	-	NO	-	-	-

12 E B – PETIT RIUMAR.

ESTACIÓ DE BOMBEIG PETIT RIUMAR	UNITATS EN L'INVENTARI	UNITATS ACTUAL AL BOMBEIG	UNITATS QUE FAN FALTA	ESTAT DE MANTENIMENT DE L'EXISTENT	DESCRIPCIÓ DE L'EXISTENT	ACTUACIONS A EXECUTAR PER FALTA DE MANTENIMENT	FOTOS
INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES							
PROTECCIONS ELÈCTRIQUES	2	1	1	OK	Nomes hi ha proteccions per una bomba	Instal·lació de proteccions elèctriques per a la segona bomba	Foto 1
CABLEJATS CUADRE ELÈCTRIC	2	1	1	MAL ESTAT	Nomes hi ha cablejat per a una bomba	Instal·lació de cablejat per a dos bombes	Foto 1
INST. MANIOBRA	2	1	1	ok	Instal·lació de maniobra per a una bomba	Instal·lació de maniobra per a la segona bomba	Foto 1
INST. POTENCIA	2	1	1	ok	Instal·lació de potencia per a una bomba	Instal·lació de potencia per a la segona bomba	Foto 1
CANALETES CUADRES I PROTECCIONS	1	1	0	ok	-	-	Foto 1
INSTAL·LACIÓ ALARMES I COMUNICACIÓ	2	0	2	NO EXISTEIX	No hi ha cap sistema d'alarms al quadre elèctric	Instal·lació de sistema d'alarms per a dos bombes	Foto 1
CONEXIONS MANIOBRA AL BOMBAMENT	2	1	1	ok	Nomes hi ha connexions de maniobra per una bomba	Execució de connexions de maniobra per a la segona bomba	-
CONEXIONS POTENCIA AL BOMBAMENT	2	1	1	ok	Nomes hi ha connexions de potencia per una bomba	Execució de connexions de potencia per a la segona bomba	-
PARADA EMERGENCIA CUADRE ELÈCTRIC	1	0	1	NO EXISTEIX	No hi ha cap sistema de parada d'emergència al quadre elèctric	Instal·lació d'un selector de parada d'emergència	-
FUNCIONAMENT AUTO-ZERO-MANUAL	2	1	1	ok	Selectors per una bomba	Instal·lació de selectors per a la segona bomba	Foto 1
EQUIPOTENCIALS I TOMA TERRA CUADRE ELÈCTRIC	1	1	0	ok	-	-	Foto 1
COMPONENTS ELÈCTRICS PREVIS AL CUADRE DEL BOMBAMENT, CGP, COMPTADOR...	-	-	-	ok	-	-	-
INSTAL·LACIONS MECÀNIQUES							
NÚM DE BOIES MÀXIM I MÍNIM	2	1	1	MAL ESTAT	Nomes hi ha una boia al bombament que controla la marxa-parada de la bomba, cosa que provoca un alt nombre d'enjagades i parades a la bomba sent perjudicial per a la vida d'aquesta.	Execució de boies noves	-
INTERMITÈNCIA DE BOMBES	2	0	2	NO EXISTEIX	L'esquema elèctric no està dissenyat per funcionar així. Seria necessari actualitzar l'instal·lació elèctrica del quadre per poder funcionar amb un sistema d'intermitència	Execució de nova instal·lació de maniobra	-
BOIA SOBREIXIT	1	0	1	NO EXISTEIX	Aquests bombaments estan dotats de una boia de SOBREIXIT electrònica a demés d'un sistema semi automàtic de funcionament en boies, on treballava el bombament amb un joc de boies de: seguretat, parada, marxa 1, marxa 2 i sobreixit.	Execució de nova instal·lació de boies	-
BANCADES	2	1	1	ok	Nomes hi ha una bancada per a una bomba	Execució d'una bancada completa per a la segona bomba	Foto 6
BARRES CENTRADORES	2	1	1	ok	Nomes hi ha barres centradores per una bomba	Execució de barres centradores per a la segona bomba	Foto 2
CADENES	2	1	1	ok	Nomes hi ha una cadena per a la bomba 1	Col·locació de cadena per a la segona bomba	Foto 2
SOPORTS BARRES CENTRADORES	2	1	1	ok	Nomes hi ha soports per una bomba	Col·locació de soports per a les barres de la segona bomba	-
ESTAT SOPORTS CADENES	2	1	1	ok	Nomes hi ha suport per a la cadena de la bomba 1	Col·locació d'un suport per a la cadena de la bomba 2	-
TAPES BOMBAMENT	2	1	1	ok	Nomes hi ha una tapa per a una bomba	Execució d'una arqueta en tapa per a la col·locació de la segona bomba	-
MESURES BOMBAMENT	-	-	-	CUADRAT 2300X2000X 1750 ok	-	-	-
ESTAT PAREDS BOMBAMENT	-	-	-	ok	-	-	-
FILTRACIONS PAREDS	-	-	-	no	-	-	-
FILTRACIONS COLECTORS	-	-	-	no	-	-	-

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Codi Segur de Validació fa2deb2897b64749852ff63a8acecf19001

Url de validació <http://riumar/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp>

Metadades Origen: Origen ciutadà Estat d'elaboració: Original



13 E B – SALVATGINA.

ESTACIÓ DE BOMBEIG SALVATGINA RIUMAR	UNITATS EN L'INVENTARI	UNITATS ACTUAL AL BOMBEIG	UNITATS QUE FAN FALTA	ESTAT DE MANTENIMENT DE L'EXISTENT	DESCRIPCIÓ DE L'EXISTENT	ACTUACIONS A EXECUTAR PER FALTA DE MANTENIMENT	FOTOS
INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES							
PROTECCIONS ELÈCTRIQUES	2	1	1	OK	Proteccions elèctriques per només una bomba	Instal·lació de proteccions elèctriques per la segona bomba	Foto 1
CABLEJATS CUADRE ELÈCTRIC	2	1	1	OK	Cablejat per una bomba	Instal·lació de cablejat per a la segona bomba	Foto 1
INST. MANIOBRA	2	1	1	ok	Instal·lació de maniobra per a una bomba	Instal·lació de maniobra per a la segona bomba	Foto 1
INST. POTENCIA	2	1	1	ok	Instal·lació de potencia per a una bomba	Instal·lació de potencia per a la segona bomba	Foto 1
CANALETES CUADRES I PROTECCIONS	1	1	0	ok	-	-	Foto 1
INSTAL·LACIÓ ALARMES I COMUNICACIÓ	2	0	2	NO EXISTEIX	No hi ha instal·lat cap sistema d'alarmes al quadre elèctric	Instal·lar un sistema d'alarmes al quadre elèctric	Foto 1
CONEXIONS MANIOBRA AL BOMBAMENT	2	1	1	ok	Conexions de maniobra per a una bomba	Conexions de maniobra per a la segona bomba	-
CONEXIONS POTENCIA AL BOMBAMENT	2	1	1	ok	Conexions de potencia per a una bomba	Conexions de potencia per a la segona bomba	
PARADA EMERGENCIA CUADRE ELÈCTRIC	1	1	0	ok	-	-	-
FUNCIONAMENT AUTO-ZERO-MANUAL	2	1	1	ok	Selector automàtic manual per a una bomba	Instal·lació d'un selector d'automàtic i manual per a la segona bomba	-
EQUIPOTENCIALS I TOMA TERRA CUADRE ELÈCTRIC	1	1	0	ok	-	-	Foto 1
COMPONENTS ELÈCTRICS PREVISTOS AL CUADRE DEL BOMBAMENT, CGP, COMPTADOR...	-	-	-	OK	-	-	-
INSTAL·LACIONS MECÀNIQUES							
NÚM DE BOIES MÀXIM I MÍNIM	2	1	1	MAL ESTAT	Nomes hi ha una boia al bombament que controla la marxa-parada de la bomba, cosa que provoca un alt nombre d'enjagades i parades a la bomba sent perjudicial per a la vida d'aquesta.	Execució de boies noves	-
INTERMITÈNCIA DE BOMBES	2	0	2	NO EXISTEIX	L'esquema elèctric no està dissenyat per funcionar així. Seria necessari actualitzar l'instal·lació elèctrica del quadre per poder funcionar amb un sistema d'intermitència	Execució de nova instal·lació de maniobra	-
BOIA SOBREIXIT	1	0	1	NO EXISTEIX	Aquests bombaments estaven dotats de una boia de SOBREIXIT electrònica a més d'un sistema semi automàtic de funcionament en boies, on treballava el bombament amb un joc de boies de: seguretat, parada, marxa 1, marxa 2 i sobreixit.	Execució de nova instal·lació de boies	-
BANCADDES	2	1	1	ok	Nomes hi ha una bancada per a una bomba	Execució d'una bancada completa per a la segona bomba	-
BARRES CENTRADORES	2	1	1	ok	Nomes hi ha barres centradores per a una bomba	Execució de barres centradores per a la segona bomba	-
CADENES	2	1	1	ok	Nomes hi ha una cadena per a la bomba 1	Col·locació de cadena per a la segona bomba	-
SOPORTS BARRES CENTRADORES	2	1	1	ok	Nomes hi ha suports per a una bomba	Col·locació de suports per a les barres de la segona bomba	-
ESTAT SOPORTS CADENES	2	1	1	ok	Nomes hi ha suport per a la cadena de la bomba 1	Col·locació d'un suport per a la cadena de la bomba 2	-
TAPES BOMBAMENT	2	1	1	ok	Nomes hi ha una tapa per a una bomba	Execució d'una arqueta en tapa per a la col·locació de la segona bomba	-
MESURES BOMBAMENT	-	-	-	CUADRAT 2000x2200x2300	-	-	-
ESTAT PAREDS BOMBAMENT	-	-	-	OK	-	-	Foto 2
FILTRACIONS PAREDS	-	-	-	NO	-	-	-
FILTRACIONS COLECTORS	-	-	-	NO	-	-	-

14 E B – PACA

ESTACIÓ DE BOMBEIG PACA RIUMAR	UNITATS EN L'INVENTARI	UNITATS ACTUAL AL BOMBEIG	UNITATS QUE FAN FALTA	ESTAT DE MANTENIMENT DE L'EXISTENT	DESCRIPCIÓ DE L'EXISTENT	ACTUACIONS A EXECUTAR PER FALTA DE MANTENIMENT	FOTOS
INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES							
PROTECCIONS ELÈCTRIQUES	2	1	1	OK	Proteccions elèctriques per una bomba	Instal·lació de proteccions per a la segona bomba	Foto 4
CABLEJATS CUADRE ELÈCTRIC	2	1	1	MAL ESTAT	Cablejat sense protecció a dintre del quadre elèctric	Protecció del cablejat en canaletes i degudament senyalitzat	Foto 4
INST. MANIOBRA	2	1	1	ok	Instal·lació de maniobra per una bomba	realització de maniobra per a la segona bomba	Foto 4
INST. POTENCIA	2	1	1	ok	Instal·lació de potencia per una bomba	Realització de instal·lació de potencia per a la segona bomba	Foto 4
CANALETES CUADRES I PROTECCIONS	1	1	0	ok	-	-	Foto 4
INSTAL·LACIÓ ALARMES I COMUNICACIÓ	2	2	0	ok	-	-	Foto 4
CONEXIONS MANIOBRA AL BOMBAMENT	2	1	1	ok	Conexions de maniobra per una bomba	Instal·lació de connexions de maniobra per a la segona bomba	-
CONEXIONS POTENCIA AL BOMBAMENT	2	1	1	ok	Conexions de potencia per una bomba	Instal·lació de connexions de potencia per a la segona bomba	-
PARADA EMERGENCIA CUADRE ELÈCTRIC	1	0	1	NO EXISTEIX	No existeix cap sistema de parada d'emergència al quadre elèctric	Instalar un selector de parada d'emergència al quadre elèctric	-
FUNCIONAMENT AUTO-ZERO-MANUAL	2	1	1	ok	Nomes hi ha selectors per a una bomba	Instal·lació de selectors de automàtic i manual per a la segona bomba	-
EQUIPOTENCIALS I TOMA TERRA CUADRE ELÈCTRIC	1	1	0	ok	-	-	Foto 4
COMPONENTS ELÈCTRICS PREVIS AL CUADRE DEL BOMBAMENT, CGP, COMPTADOR...	-	-	-	ok	-	-	-
INSTAL·LACIONS MECÀNIQUES							
NÚM DE BOIES MÀXIM I MÍNIM	2	1	1	MAL ESTAT	Nomes hi ha una boia al bombament que controla la marxa-parada de la bomba, cosa que provoca un alt nombre d'engastades i parades a la bomba sent perjudicial per a la vida d'aquesta.	Execució de boies noves	-
INTERMITÈNCIA DE BOMBES	2	0	2	NO EXISTEIX	L'esquema elèctric no està dissenyat per funcionar així. Seria necessari actualitzar l'instal·lació elèctrica del quadre per poder funcionar amb un sistema d'intermitència	Execució de nova instal·lació de maniobra	-
BOIA SOBREIXIT	1	0	1	NO EXISTEIX	Aquests bombaments estan dotats de una boia de SOBREIXIT electrònica a demés d'un sistema semi automàtic de funcionament en boies, on treballava el bombament amb un joc de boies de: seguretat, parada, marxa 1, marxa 2 i sobreixit.	Execució de nova instal·lació de boies	-
BANCADES	2	1	1	ok	Nomes hi ha una bancada per a una bomba	Execució d'una bancada completa per a la segona bomba	-
BARRES CENTRADORES	2	1	1	ok	Nomes hi ha barres centradores per una bomba	Execució de barres centradores per a la segona bomba	-
CADENES	2	1	1	ok	Nomes hi ha una cadena per a la bomba 1	Col·locació de cadena per a la segona bomba	-
SOPORTS BARRES CENTRADORES	2	1	1	ok	Nomes hi ha soports per una bomba	Col·locació de soports per a les barres de la segona bomba	-
ESTAT SOPORTS CADENES	2	1	1	ok	Nomes hi ha suport per a la cadena de la bomba 1	Col·locació d'un suport per a la cadena de la bomba 2	-
TAPES BOMBAMENT	2	1	1	ok	Nomes hi ha una tapa per a una bomba	Execució d'una arqueta en tapa per a la col·locació de la segona bomba	-
MESURES BOMBAMENT	-	-	-	CUADRAT 2400X2400X 2300	-	-	-
ESTAT PAREDS BOMBAMENT	-	-	-	OK	-	-	-
FILTRACIONS PAREDS	-	-	-	NO	-	-	-
FILTRACIONS COLECTORS	-	-	-	NO	-	-	-

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Codi Segur de Validació: **fa2deb2897b64749852ff63a8acecf19001**

Url de validació: <http://riumar/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp>

Metadades: Origen: Origen ciutadà Estat d'elaboració: Original



1.2- PRESSUPOST DE L'ACTUACIÓ EN ELS ESTACIONS DE BOMBAMENT D'AIGÜES RESIDUALS

PRESSUPOST PER DEIXAR ELS BOMBEJOS EN EL SEU ESTAT ORIGINAL					
		COST D'EXECUCIÓ MATERIAL			
	SITUACIÓ-DENOMINACIÓ	COMPONENTS ELÈCTRICS	COMPONENTS MECÀNICS	MÀ D'OBRA	COST D'EXECUCIÓ
EB 1	POLLA	5.367,50	3.123,89	5.367,50	13.858,89
EB 2	MOLI DELS MIRONS	3.113,15	1.556,58	858,80	5.528,53
EB 3	CONESA	1.782,01	1.932,30	2.415,38	6.129,69
EB 4	LA PAU 1	2.361,70	3.327,85	2.415,38	8.104,93
EB 5	LA PAU 2	3.220,50	2.844,78	2.415,38	8.480,65
EB 6	ESQUILADOR	2.952,13	3.435,20	3.220,50	9.607,83
EB 7	BARRACOT	2.093,33	858,80	858,80	3.810,93
EB 8	POLIGON	0,00	912,48	1.073,50	1.985,98
EB 9	CLUB DE TENIS	5.367,50	3.220,50	4.830,75	13.418,75
EB 10	CAMP DE FUTBOL	5.367,50	3.220,50	4.830,75	13.418,75
EB 11	BARCELONETA	5.367,50	3.542,55	2.039,65	10.949,70
EB 12	PETIT RIUMAR	2.683,75	4.401,35	3.113,15	10.198,25
EB 13	SALVATGINA	2.469,05	3.435,20	2.791,10	8.695,35
EB 14	PACA	2.254,35	2.898,45	2.361,70	7.514,50
TOTAL PEM.....					121.702,70
DESPESES GENERALS I BENEFICI INDUSTRIAL 19					23.123,51
SUBTOTAL					144.826,21
I V A.					30.413,50
TOTAL PRESSUPOST DE CONTRACTE					175.239,71

2- RENOVACIÓ DE LES ESCOMESSES DE SANEJAMENT.

Per fer una estimació de les escomeses de sanejament (a falta de dades reals de les escomeses realitzades per Sorea durant la vigència del seu contracte 1996- 2022) com sabem que hi ha 4.644 escomeses de sanejament, podem afirmar que un número adequat escomeses de sanejament executades per la Sorea durant aquest període seria de 1.830 escomeses de sanejament entre 1996 i 2022, Si aquesta dada s'extrapola amb el 47,79% del control estadístic realitzat, resulta un total d'escomeses a modificar de: 875 que amb el preu unitari justificat en l'annex 4 correspon a la quantitat de: 875 escomeses a 1.001,73, €, ascendeix a un pressupost PEC total de: **876.069,98 €**

Projecte: PREU UNITARI ESCOMESA SANEJAMENT

Capítol	Import
1 Actuacions prèvies	103,20
2 Demolicions	44,48
3 Condicionament del terreny	88,04
4 Escomesa	459,98
Pressupost d'execució material	695,70
13% de despeses generals	90,44
6% de benefici industrial	41,74
Suma	827,88
21%	173,85
Pressupost d'execució per contracta	1.001,73

Puja el pressupost d'execució per contracta a l'expressada quantitat de MIL U EUROS AMB SETANTA-TRES CENTIMS.



3- DANYS DIRECTES EN LES VIES PÚBLIQUES A CAUSA DE LES REPARACIONS DE LA XARXA D'AIGUA POTABLE.

En l'annex 3 de l'informe de reversió, s'adjunta les fotos dels danys directes provocats en els paviments de les vies públiques de Deltebre, deguts a la incorrecta execució del prestador del servei de les reposicions dels paviments en les actuacions de reparació que ha vingut fen en la via pública.

Resulten un total de 1.208,5 m² a reparar entre tots els carrers. Que multiplicat pel preu unitari 58,42 €/m² dona un preu d'execució material de 70.600,57 € i de preu PEC, de **101.659,02 €**.

Projecte: REPARACIÓ PAVIMENTS PER AVARIES DE LA XARXA D'AIGUA

Capítol	Import
1 REPARACIÓ DE SOTS EN CALÇADA PER ESCAPES D'AIGUA POTABLE	58,42
Pressupost d'execució material	58,42
13% de despeses generals	7,59
6% de benefici industrial	3,51
Suma	69,52
21%	14,60
Pressupost d'execució per contracta	84,12

Puja el pressupost d'execució per contracta a l'expressada quantitat de VUITANTA-QUATRE EUROS AMB DOTZE CENTIMS.

4- ACTUACIONS EN VÀLVULES I HIDRANTS

Reproduïm el detall contingut a l'informe de reversió dels actius.



ANNEX 3 VALORACIÓ ECONÒMICA

QUADRE DE PREUS NÚM. 1

QUADRE DE PREUS NÚM. 2

AMIDAMENTS

PRESSUPOST PARCIAL

PRESSUPOST PEM

PRESSUPOS PEC

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Codi Segur de Validació	fa2deb2897b64749852ff63a8acecf19001	
Url de validació	http://riumar/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp	
Metadades	Origen: Origen ciutadà Estat d'elaboració: Original	

Quadre de preus nº 1

Advertència: Els preus designats en lletra en aquest quadre, amb la rebaixa que resulti en la subhasta en el seu cas, són els que fan de base al contracte, i s'utilitzaran per valorar l'obra executada, segons la Clàusula 46 del Plec de Clàusules Administratives Generals per a la Contractació d'Obres de l'Estat, considerant inclosos en ells els treballs, mitjans auxiliars i materials necessaris per a l'execució de la unitat d'obra que defineixen, d'acord amb el que prescriu la Clàusula 51 del Plec abans esmentat, de manera que el Contractista no podrà reclamar que s'introdueixi cap modificació, sota cap pretext d'error o omisió.

Nº	Designació	Import	
		En xifra (Euros)	En lletra (Euros)
1.1	1 VALVULERIA XARXA AIGUA POTABLE u Vàlvula de comporta segons la norma UNE-EN 1171, manual, amb extrems ranurats, de 350 mm de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament de volant de fosa amb indicador de posició, muntada en pericó de canalització soterrada Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.	2.494,78	DOS MIL QUATRE-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS
1.2	u Vàlvula de comporta segons la norma UNE-EN 1171, manual, amb extrems ranurats, de 300 mm de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament de volant de fosa amb indicador de posició, muntada en pericó de canalització soterrada Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.	2.494,78	DOS MIL QUATRE-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS
1.3	u Vàlvula de comporta segons la norma UNE-EN 1171, manual, amb extrems ranurats, de 250 mm de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament de volant de fosa amb indicador de posició, muntada en pericó de canalització soterrada Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.	1.936,44	MIL NOU-CENTS TRENTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS



Quadre de preus nº 1			
Nº	Designació	Import	
		En xifra (Euros)	En lletra (Euros)
1.4	u Vàlvula de comporta segons la norma UNE-EN 1171, manual, amb extrems ranurats, de 200 mm de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament de volant de fosa amb indicador de posició,muntada superficialment Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.	1.271,04	MIL DOS-CENTS SETANTA-U EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS
1.5	u Vàlvula de comporta segons la norma UNE-EN 1171, manual, amb extrems ranurats, de 110 mm de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament de volant de fosa amb indicador de posició,muntada en pericó de canalització soterrada Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.	729,50	SET-CENTS VINT-I-NOU EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS
1.6	u Vàlvula de comporta segons la norma UNE-EN 1171, manual, amb extrems ranurats, de 90 mm de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament de volant de fosa amb indicador de posició,muntada en pericó de canalització soterrada Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.	450,18	QUATRE-CENTS CINQUANTA EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS
1.7	u Vàlvula de comporta segons la norma UNE-EN 1171, manual, amb extrems ranurats, de 75 mm de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament de volant de fosa amb indicador de posició,muntada en pericó de canalització soterrada Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.	371,41	TRES-CENTS SETANTA-U EUROS AMB QUARANTA-U CÈNTIMS
1.8	u Vàlvula de comporta segons la norma UNE-EN 1171, manual, amb extrems ranurats, de 63 mm de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament de volant de fosa amb indicador de posició,muntada superficialment Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.	251,31	DOS-CENTS CINQUANTA-U EUROS AMB TRENTA-U CÈNTIMS



Quadre de preus nº 1			
Nº	Designació	Import	
		En xifra (Euros)	En lletra (Euros)
1.9	u Hidrant soterrat amb pericó de registre, amb una sortida de 100 mm de diàmetre i de 4" de diàmetre de connexió a la canonada, muntat a l'exterior Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.	576,38	CINC-CENTS SETANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS
1.10	m Tall de paviment d'aglomerat asfàltic, mitjançant màquina talladora de paviment, i càrrega manual sobre camió o contenidor. Inclou: Replanteig de les zones a tallar. Cort del paviment. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.	4,00	QUATRE EUROS
1.11	m² Demolició de secció de ferm d'aglomerat asfàltic i excavació de la base de sahorres de 35 cm de gruix mitjà, amb martell pneumàtic i retroexcavadora, i càrrega mecànica sobre camió o contenidor inclòs transport a abocador municipal. Inclou: Replanteig de la superfície a demolir. Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor inclòs transport a abocador municipal. Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada segons especificacions de Projecte.	19,88	DINOU EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS
1.12	m³ Base granular amb tot-u reciclat de formigó, 0/40 mm, i compactació al 95% del Proctor Modificat amb mitjans mecànics, en tongades de 30 cm de gruix, fins a aconseguir una densitat seca no inferior al al 95% del Proctor Modificat de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501, per a millora de les propietats resistents del terreny. Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la realització de l'assaig Proctor Modificat. Inclou: Transport i descàrrega del material a peu de tall. Estès del material en tongades d'espessor uniforme. Humectació o dessecació de cada tongada. Compactació. Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre els plànols de perfils transversals del Projecte, que defineixen el moviment de terres a realitzar en obra. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en perfil compactat, el volum realment executat segons especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats.	22,52	VINT-I-DOS EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS



Quadre de preus nº 1			
Nº	Designació	Import	
		En xifra (Euros)	En lletra (Euros)
1.13	m² Reg d'emprimació amb 1,0 kg/m² d'emulsió bituminosa catiònica C50BF4 IMP, amb un 50% de betum asfàltic com a lligant i additiu fluidificant. Inclou: Escombratge i preparació de la superfície de suport. Aplicació de l'emulsió bituminosa. Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment executada segons especificacions de Projecte.	0,58	CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS
1.14	m² Capa de 7 cm d'espessor de mescla bituminosa contínua en calent AC22 surf B 50/70 D, per a capa de rodolament, de composició densa, amb àrid granític de 16 mm de grandària màxima i betum asfàltic de penetració. Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la capa base. Inclou: Replanteig de nivells. Transport de la mescla bituminosa. Extensió de la mescla bituminosa. Compactació de la capa de mescla bituminosa. Execució de juntes transversals i longitudinals en la capa de mescla bituminosa. Neteja final. Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment executada segons especificacions de Projecte.	17,03	DISSET EUROS AMB TRES CÈNTIMS
1.15	m² Reg d'adherència amb 0,5 kg/m² d'emulsió bituminosa catiònica C60B3 ADH, amb un 60% de betum asfàltic com a lligant. Inclou: Escombratge i preparació de la superfície de suport. Aplicació de l'emulsió bituminosa. Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment executada segons especificacions de Projecte.	0,34	TRENTA-QUATRE CÈNTIMS
1.16	m² Capa de 5 cm d'espessor de mescla bituminosa contínua en calent AC16 surf D, per a capa de rodolament, de composició densa, amb àrid granític de 16 mm de grandària màxima i betum asfàltic de penetració. Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la capa base. Inclou: Replanteig de nivells. Transport de la mescla bituminosa. Extensió de la mescla bituminosa. Compactació de la capa de mescla bituminosa. Execució de juntes transversals i longitudinals en la capa de mescla bituminosa. Neteja final. Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment executada segons especificacions de Projecte.	13,38	TRETZE EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS
Deltebre, 4 d'octubre de 2022 El Tècnic Cap d'Obres Públiques i Serveis Municipals			



Quadre de preus nº 1

Alfons Fors Callau

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Codi Segur de Validació fa2deb2897b64749852ff63a8acecf19001

Url de validació <http://riumar/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp>

Metadades Origen: Origen ciutadà Estat d'elaboració: Original



Quadre de preus nº 2

Advertència: Els preus d'aquest quadre s'aplicaran única i exclusivament en els casos que sigui necessari abonar obres incompletes quan per rescissió o una altra causa no arribin a acabar-se les contractades, sense que es pugui pretendre la valoració de cada unitat d'obra fraccionada en altra forma que l'establida a l'esmentat quadre.

Nº	Designació	Import	
		Parcial (Euros)	Total (Euros)
1	DMC010 m Tall de paviment d'aglomerat asfàltic, mitjançant màquina talladora de paviment, i càrrega manual sobre camió o contenidor. Inclou: Replanteig de les zones a tallar. Cort del paviment. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.		
	(Mà d'obra) Ajudant construcció d'obra civil. 0,062 h 21,770	1,35	
	(Maquinària) Talladora de paviment amb arrencada, desplaçament i... 0,058 h 42,900	2,49	
	(Mitjans auxiliars) Costos indirectes	0,08 0,08	
	Total per m:		4,00
2	DMC010b m Tall de paviment d'aglomerat asfàltic, mitjançant màquina talladora de paviment, i càrrega manual sobre camió o contenidor. Inclou: Replanteig de les zones a tallar. Cort del paviment. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.		
	(Mà d'obra) Ajudant construcció d'obra civil. 0,062 h 21,770	1,35	
	(Maquinària) Talladora de paviment amb arrencada, desplaçament i... 0,058 h 42,900	2,49	
	(Mitjans auxiliars) Costos indirectes	0,08 0,08	
	Total per m:		4,00
	Són QUATRE EUROS per m		



Quadre de preus nº 2				
Nº	Designació		Import	
			Parcial (Euros)	Total (Euros)
3	DMF020	m² Demolició de secció de ferm d'aglomerat asfàltic de 25 cm de gruix mitjà, amb martell pneumàtic, i càrrega manual sobre camió o contenidor. Inclou: Replanteig de la superfície a demolir. Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada segons especificacions de Projecte.		
		(Mà d'obra)		
		Oficial 1ª construcció d'obra civil.	0,158 h 26,130	4,13
		Ajudant construcció d'obra civil.	0,385 h 21,770	8,38
		(Maquinària)		
		Martell pneumàtic.	0,412 h 4,750	1,96
		Compressor portàtil dièsel mitja pressió 10 m³/min.	0,206 h 8,050	1,66
		(Mitjans auxiliars)		0,32
		Costos indirectes		0,33
		Total per m²:		16,78
4	DMF020b	m² Demolició de secció de ferm d'aglomerat asfàltic i excavació de la base de sahorres de 35 cm de gruix mitjà, amb martell pneumàtic i retroexcavadora, i càrrega mecànica sobre camió o contenidor inclòs transport a abocador municipal. Inclou: Replanteig de la superfície a demolir. Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor inclòs transport a abocador municipal. Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada segons especificacions de Projecte.		
		(Mà d'obra)		
		Oficial 1ª construcció d'obra civil.	0,158 h 26,130	4,13
		Ajudant construcció d'obra civil.	0,385 h 21,770	8,38
		(Maquinària)		
		Retroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t	0,050 h 59,510	2,98
		Martell pneumàtic.	0,412 h 4,750	1,96
		Compressor portàtil dièsel mitja pressió 10 m³/min.	0,206 h 8,050	1,66
		(Mitjans auxiliars)		0,38
		Costos indirectes		0,39
		Total per m²:		19,88
		Són DINOU EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS per m²		



Quadre de preus nº 2				
Nº	Designació		Import	
			Parcial (Euros)	Total (Euros)
5	MBG011 m³ Base granular amb tot-u reciclat de formigó, 0/40 mm, i compactació al 95% del Proctor Modificat amb mitjans mecànics, en tongades de 30 cm de gruix, fins a aconseguir una densitat seca no inferior al al 95% del Proctor Modificat de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501, per a millora de les propietats resistents del terreny. Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la realització de l'assaig Proctor Modificat. Inclou: Transport i descàrrega del material a peu de tall. Estès del material en tongades d'espessor uniforme. Humectació o dessecació de cada tongada. Compactació. Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre els plànols de perfils transversals del Projecte, que defineixen el moviment de terres a realitzar en obra. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en perfil compactat, el volum realment executat segons especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats.			
	(Mà d'obra)			
	Peó ordinari construcció.	0,203 h	18,060	3,67
	(Maquinària)			
	Camió cisterna, de 8 m³ de capacitat.	0,011 h	46,600	0,51
	Compactadora tàndem autopropulsat, de 63 kW, de 9,...	0,106 h	47,670	5,05
	Dúmpet de descàrrega frontal de 2 t de càrrega útil.	0,106 h	10,780	1,14
	(Materials)			
	Tot-u reciclat de formigó, de granulometria compresa ...	2,400 t	4,700	11,28
	(Mitjans auxiliars)			0,43
	Costos indirectes			0,44
	Total per m³:			22,52
	Són VINT-I-DOS EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS per m³			
6	MBG011b m³ Base granular amb tot-u reciclat de formigó, 0/40 mm, i compactació al 95% del Proctor Modificat amb mitjans mecànics, en tongades de 30 cm de gruix, fins a aconseguir una densitat seca no inferior al al 95% del Proctor Modificat de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501, per a millora de les propietats resistents del terreny. Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la realització de l'assaig Proctor Modificat. Inclou: Transport i descàrrega del material a peu de tall. Estès del material en tongades d'espessor uniforme. Humectació o dessecació de cada tongada. Compactació. Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre els plànols de perfils transversals del Projecte, que defineixen el moviment de terres a realitzar en obra. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en perfil compactat, el volum realment executat segons especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats.			
	(Mà d'obra)			
	Peó ordinari construcció.	0,203 h	18,060	3,67
	(Maquinària)			
	Camió cisterna, de 8 m³ de capacitat.	0,011 h	46,600	0,51
	Compactadora tàndem autopropulsat, de 63 kW, de 9,...	0,106 h	47,670	5,05
	Dúmpet de descàrrega frontal de 2 t de càrrega útil.	0,106 h	10,780	1,14
	(Materials)			
	Tot-u reciclat de formigó, de granulometria compresa ...	2,400 t	4,700	11,28



Quadre de preus nº 2				
Nº	Designació		Import	
			Parcial (Euros)	Total (Euros)
	(Mitjans auxiliars) Costos indirectes		0,43 0,44	
	Total per m³: Són VINT-I-DOS EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS per m³			22,52
7	MPB010 m² Capa de 5 cm d'espessor de mescla bituminosa contínua en calent AC16 surf D, per a capa de rodolament, de composició densa, amb àrid granític de 16 mm de grandària màxima i betum asfàltic de penetració. Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la capa base. Inclou: Replanteig de nivells. Transport de la mescla bituminosa. Extensió de la mescla bituminosa. Compactació de la capa de mescla bituminosa. Execució de juntes transversals i longitudinals en la capa de mescla bituminosa. Neteja final. Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment executada segons especificacions de Projecte.			
	(Mà d'obra) Oficial 1ª construcció d'obra civil.	0,003 h	26,130	0,08
	Ajudant construcció d'obra civil.	0,012 h	21,770	0,26
	(Maquinària) Corró vibrant tàndem autopropulsat, de 24,8 kW, de 2...	0,001 h	71,760	0,07
	Compactador de pneumàtics autopropulsat, de 12/22 t.	0,001 h	78,730	0,08
	Estenedora asfàltica de cadenes, de 81 kW.	0,001 h	62,600	0,06
	(Materials) Mescla bituminosa contínua en calent AC22 surf B 50/...	0,115 t	70,120	8,06
	(Mitjans auxiliars)			0,17
	Costos indirectes			0,18
	Total per m²: Són VUIT EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS per m²			8,96
8	MPB010d m² Capa de 7 cm d'espessor de mescla bituminosa contínua en calent AC22 surf B 50/70 D, per a capa de rodolament, de composició densa, amb àrid granític de 16 mm de grandària màxima i betum asfàltic de penetració. Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la capa base. Inclou: Replanteig de nivells. Transport de la mescla bituminosa. Extensió de la mescla bituminosa. Compactació de la capa de mescla bituminosa. Execució de juntes transversals i longitudinals en la capa de mescla bituminosa. Neteja final. Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment executada segons especificacions de Projecte.			
	(Mà d'obra) Oficial 1ª construcció d'obra civil.	0,019 h	26,130	0,50
	Ajudant construcció d'obra civil.	0,086 h	21,770	1,87
	(Maquinària) Corró vibrant tàndem autopropulsat, de 24,8 kW, de 2...	0,012 h	71,760	0,86
	Compactador de pneumàtics autopropulsat, de 12/22 t.	0,012 h	78,730	0,94
	Estenedora asfàltica de cadenes, de 81 kW.	0,010 h	62,600	0,63
	(Materials) Mescla bituminosa contínua en calent AC22 surf B 50/...	0,165 t	70,120	11,57
	(Mitjans auxiliars)			0,33
	Costos indirectes			0,33



Quadre de preus nº 2				
Nº	Designació	Import		
		Parcial (Euros)	Total (Euros)	
9	Total per m²:			17,03
	Són DISSET EUROS AMB TRES CÈNTIMS per m²			
9	MPB010e	m² Capa de 5 cm d'espessor de mescla bituminosa contínua en calent AC16 surf D, per a capa de rodolament, de composició densa, amb àrid granític de 16 mm de grandària màxima i betum asfàltic de penetració. Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la capa base. Inclou: Replanteig de nivells. Transport de la mescla bituminosa. Extensió de la mescla bituminosa. Compactació de la capa de mescla bituminosa. Execució de juntes transversals i longitudinals en la capa de mescla bituminosa. Neteja final. Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment executada segons especificacions de Projecte.		
		(Mà d'obra) Oficial 1ª construcció d'obra civil. 0,019 h 26,130 0,50 Ajudant construcció d'obra civil. 0,086 h 21,770 1,87 (Maquinària) Corró vibrant tàndem autopropulsat, de 24,8 kW, de 2... 0,012 h 71,760 0,86 Compactador de pneumàtics autopropulsat, de 12/22 t. 0,012 h 78,730 0,94 Estenedora asfàltica de cadenes, de 81 kW. 0,010 h 62,600 0,63 (Materials) Mescla bituminosa contínua en calent AC22 surf B 50/... 0,115 t 70,120 8,06 (Mitjans auxiliars) 0,26 Costos indirectes 0,26		
10	MPB030	Total per m²:		
		Són TRETZE EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS per m²		
10	MPB030	m² Capa de 8 cm d'espessor de mescla bituminosa discontinua en calent, tipus BBTM 8B, amb àrid granític i betum asfàltic de penetració. Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la capa base. Inclou: Replanteig de nivells. Transport de la mescla bituminosa. Extensió de la mescla bituminosa. Compactació de la capa de mescla bituminosa. Execució de juntes transversals i longitudinals en la capa de mescla bituminosa. Neteja final. Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment executada segons especificacions de Projecte.		
		(Mà d'obra) Oficial 1ª construcció d'obra civil. 0,004 h 26,130 0,10 Ajudant construcció d'obra civil. 0,019 h 21,770 0,41 (Maquinària) Corró vibrant tàndem autopropulsat, de 24,8 kW, de 2... 0,002 h 71,760 0,14 Compactador de pneumàtics autopropulsat, de 12/22 t. 0,002 h 78,730 0,16 Estenedora asfàltica de cadenes, de 81 kW. 0,002 h 62,600 0,13 (Materials) Mescla bituminosa discontinua en calent, tipus BBTM ... 0,184 t 53,870 9,91 (Mitjans auxiliars) 0,22 Costos indirectes 0,22		
		Total per m²:		
		Són ONZE EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS per m²		



Quadre de preus nº 2								
Nº	Designació			Import				
				Parcial (Euros)	Total (Euros)			
11	MPB100	m² Reg d'emprimació amb 1,0 kg/m² d'emulsió bituminosa catiònica C50BF4 IMP, amb un 50% de betum asfàltic com a lligant i additiu fluidificant. Inclou: Escombratge i preparació de la superfície de suport. Aplicació de l'emulsió bituminosa. Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment executada segons especificacions de Projecte.						
					(Mà d'obra)			
					Oficial 1ª construcció d'obra civil.	0,003 h	26,130	0,08
					Ajudant construcció d'obra civil.	0,003 h	21,770	0,07
					(Maquinària)			
					Camió cisterna equipat per a reg, de 8 m³ de capacitat.	0,003 h	48,830	0,15
					Escombradora remolcada amb motor auxiliar.	0,001 h	14,300	0,01
					(Materials)			
					Emulsió bituminosa catiònica C50BF4 IMP, amb un 50...	1,000 kg	0,250	0,25
					(Mitjans auxiliars)			0,01
Costos indirectes			0,01					
				</				



Quadre de preus nº 2					
Nº	Designació			Import	
				Parcial (Euros)	Total (Euros)
15	PM23-4BCW u Hidrant soterrat amb pericó de registre, amb una sortida de 100 mm de diàmetre i de 4" de diàmetre de connexió a la canonada, muntat a l'exterior Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.				
	(Mà d'obra)				
	Ajudant muntador	3,000 h	23,320	69,96	
	Oficial 1a muntador	3,000 h	27,010	81,03	
	(Materials)				
	Hidrant soterr.pericó reg.,1x100mm,connex.D=4"	1,000 u	409,810	409,81	
	P.p.elements especials p/hidrants	1,000 u	2,020	2,02	
	(Mitjans auxiliars)			2,26	
	Costos indirectes			11,30	
	Total per u:				576,38
	Són CINQ-CENTS SETANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS per u				
16	PN10-B u Vàlvula de comporta segons la norma UNE-EN 1171, manual, amb extrems ranurats, de 300 mm de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament de volant de fosa amb indicador de posició,muntada en pericó de canalització soterrada Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.				
	(Mà d'obra)				
	Ajudant muntador	4,760 h	23,320	111,00	
	Oficial 1a muntador	2,380 h	27,010	64,28	
	(Maquinària)				
	Camió grua 3t	2,380 h	50,240	119,57	
	(Materials)				
	Vàlvula comporta,manual,extrems ranur.DN=350mm,...	1,000 u	2.148,380	2.148,38	
	(Mitjans auxiliars)			2,63	
	Costos indirectes			48,92	
	Total per u:				2.494,78
	Són DOS MIL QUATRE-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS per u				



Quadre de preus nº 2				
Nº	Designació		Import	
			Parcial (Euros)	Total (Euros)
17	PN10-B3TA u Vàlvula de comporta segons la norma UNE-EN 1171, manual, amb extrems ranurats, de 63 mm de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament de volant de fosa amb indicador de posició,muntada superficialment Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.			
	(Mà d'obra)			
	Ajudant muntador	0,360 h	23,320	8,40
	Oficial 1a muntador	0,360 h	27,010	9,72
	(Materials)			
	Vàlvula comporta,manual,extrems ranur.DN=63 mm,P...	1,000 u	227,990	227,99
	(Mitjans auxiliars)			0,27
	Costos indirectes			4,93
	Total per u:			251,31
	Són DOS-CENTS CINQUANTA-U EUROS AMB TRENTA-U CÈNTIMS per u			
18	PN10-B3TM u Vàlvula de comporta segons la norma UNE-EN 1171, manual, amb extrems ranurats, de 75 mm de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament de volant de fosa amb indicador de posició,muntada en pericó de canalització soterrada Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.			
	(Mà d'obra)			
	Ajudant muntador	1,120 h	23,320	26,12
	Oficial 1a muntador	1,120 h	27,010	30,25
	(Materials)			
	Vàlvula comporta,manual,extrems ranur.DN=75 mm,P...	1,000 u	306,910	306,91
	(Mitjans auxiliars)			0,85
	Costos indirectes			7,28
	Total per u:			371,41
	Són TRES-CENTS SETANTA-U EUROS AMB QUARANTA-U CÈNTIMS per u			



Quadre de preus nº 2				
Nº	Designació		Import	
			Parcial (Euros)	Total (Euros)
19	PN10-B3TU u Vàlvula de comporta segons la norma UNE-EN 1171, manual, amb extrems ranurats, de 200 mm de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament de volant de fosa amb indicador de posició,muntada superficialment Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.			
	(Mà d'obra)			
	Ajudant muntador	2,400 h	23,320	55,97
	Oficial 1a muntador	1,200 h	27,010	32,41
	(Maquinària)			
	Camió grua 3t	1,200 h	50,240	60,29
	(Materials)			
	Vàlvula comporta,manual,extrems ranur.DN=200mm,...	1,000 u	1.096,120	1.096,12
	(Mitjans auxiliars)			1,33
	Costos indirectes			24,92
	Total per u:			1.271,04
	Són MIL DOS-CENTS SETANTA-U EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS per u			
20	PN10-B3U7 u Vàlvula de comporta segons la norma UNE-EN 1171, manual, amb extrems ranurats, de 90 mm de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament de volant de fosa amb indicador de posició,muntada en pericó de canalització soterrada Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.			
	(Mà d'obra)			
	Ajudant muntador	1,430 h	23,320	33,35
	Oficial 1a muntador	1,430 h	27,010	38,62
	(Materials)			
	Vàlvula comporta,manual,extrems ranur.DN=90 mm,P...	1,000 u	368,300	368,30
	(Mitjans auxiliars)			1,08
	Costos indirectes			8,83
	Total per u:			450,18
	Són QUATRE-CENTS CINQUANTA EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS per u			



Quadre de preus nº 2				
Nº	Designació		Import	
			Parcial (Euros)	Total (Euros)
21	PN10-B3U9 u Vàlvula de comporta segons la norma UNE-EN 1171, manual, amb extrems ranurats, de 350 mm de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament de volant de fosa amb indicador de posició,muntada en pericó de canalització soterrada Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.			
	(Mà d'obra)			
	Ajudant muntador	4,760 h	23,320	111,00
	Oficial 1a muntador	2,380 h	27,010	64,28
	(Maquinària)			
	Camió grua 3t	2,380 h	50,240	119,57
	(Materials)			
	Vàlvula comporta,manual,extrems ranur.DN=350mm,...	1,000 u	2.148,380	2.148,38
	(Mitjans auxiliars)			2,63
	Costos indirectes			48,92
	Total per u:			2.494,78
	Són DOS MIL QUATRE-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS per u			
22	PN10-B3UA u Vàlvula de comporta segons la norma UNE-EN 1171, manual, amb extrems ranurats, de 250 mm de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament de volant de fosa amb indicador de posició,muntada en pericó de canalització soterrada Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.			
	(Mà d'obra)			
	Ajudant muntador	4,420 h	23,320	103,07
	Oficial 1a muntador	2,210 h	27,010	59,69
	(Maquinària)			
	Camió grua 3t	2,210 h	50,240	111,03
	(Materials)			
	Vàlvula comporta,manual,extrems ranur.DN=250mm,...	1,000 u	1.622,240	1.622,24
	(Mitjans auxiliars)			2,44
	Costos indirectes			37,97
	Total per u:			1.936,44
	Són MIL NOU-CENTS TRENTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS per u			



Quadre de preus nº 2			
Nº	Designació	Import	
		Parcial (Euros)	Total (Euros)
23	PN10-B3UH u Vàlvula de comporta segons la norma UNE-EN 1171, manual, amb extrems ranurats, de 110 mm de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament de volant de fosa amb indicador de posició,muntada en pericó de canalització soterrada Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. (Mà d'obra) Ajudant muntador 1,870 h 23,320 43,61 Oficial 1a muntador 1,870 h 27,010 50,51 (Materials) Vàlvula comporta,manual,extrems ranur.DN=110mm,... 1,000 u 619,670 619,67 (Mitjans auxiliars) 1,41 Costos indirectes 14,30 Total per u: 729,50 Són SET-CENTS VINT-I-NOU EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS per u Deltebre, 4 d'octubre de 2022 El Tècnic Cap d'Obres Públiques i Serveis Municipals Alfons Fors Callau		



Amidament

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Codi Segur de Validació fa2deb2897b64749852ff63a8acecf19001

Url de validació <http://riumar/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp>

Metadades Origen: Origen ciutadà Estat d'elaboració: Original



Comentari	P.ig.	Llarg	Ample	Altura	Subtotal	Total
1.1 PN10-B3U9	u	Vàlvula de comporta segons la norma UNE-EN 1171, manual, amb extrems ranurats, de 350 mm de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament de volant de fosa amb indicador de posició,muntada en pericó de canalització soterrada Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.				
					Total u.....:	1,000
1.2 PN10-B	u	Vàlvula de comporta segons la norma UNE-EN 1171, manual, amb extrems ranurats, de 300 mm de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament de volant de fosa amb indicador de posició,muntada en pericó de canalització soterrada Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.				
					Total u.....:	3,000
1.3 PN10-B3UA	u	Vàlvula de comporta segons la norma UNE-EN 1171, manual, amb extrems ranurats, de 250 mm de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament de volant de fosa amb indicador de posició,muntada en pericó de canalització soterrada Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.				
					Total u.....:	2,000
1.4 PN10-B3TU	u	Vàlvula de comporta segons la norma UNE-EN 1171, manual, amb extrems ranurats, de 200 mm de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament de volant de fosa amb indicador de posició,muntada superficialment Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.				
					Total u.....:	2,000
1.5 PN10-B3UH	u	Vàlvula de comporta segons la norma UNE-EN 1171, manual, amb extrems ranurats, de 110 mm de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament de volant de fosa amb indicador de posició,muntada en pericó de canalització soterrada Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.				
					Total u.....:	5,000
1.6 PN10-B3U7	u	Vàlvula de comporta segons la norma UNE-EN 1171, manual, amb extrems ranurats, de 90 mm de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament de volant de fosa amb indicador de posició,muntada en pericó de canalització soterrada Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.				
					Total u.....:	3,000



Comentari	P.ig.	Llarg	Ample	Altura	Subtotal	Total
1.7 PN10-B3TM	u	Vàlvula de comporta segons la norma UNE-EN 1171, manual, amb extrems ranurats, de 75 mm de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament de volant de fosa amb indicador de posició, muntada en pericó de canalització soterrada Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.				
CANVIAR TOTALMENT	36				36,000	
NO TENEN VÀLVULA PRÈVIA	11	0,500			5,500	
ALTRES REPARACIÓ I CANVIS	25	0,300			7,500	
AFER OPER NOVES						
Total u.....:						49,000
1.8 PN10-B3TA	u	Vàlvula de comporta segons la norma UNE-EN 1171, manual, amb extrems ranurats, de 63 mm de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament de volant de fosa amb indicador de posició, muntada superficialment Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.				
Total u.....:						5,000
1.9 PM23-4BCW	u	Hidrant soterrat amb pericó de registre, amb una sortida de 100 mm de diàmetre i de 4" de diàmetre de connexió a la canonada, muntat a l'exterior Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.				
Total u.....:						42,000
1.10 DMC010b	m	Tall de paviment d'aglomerat asfàltic, mitjançant màquina talladora de paviment, i càrrega manual sobre camió o contenidor. Inclou: Replanteig de les zones a tallar. Cort del paviment. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.				
VÀLVULA DE 350 MM	1	2,000	2,000		4,000	
VÀLVULA DE 300 MM	3	2,000	2,000		12,000	
VÀLVULA DE 250 MM	2	2,000	2,000		8,000	
VÀLVULA DE 200 MM	2	2,000	2,000		8,000	
VÀLVULA DE 110 MM	5	2,000	2,000		20,000	
VÀLVULA DE 90 MM	3	2,000	2,000		12,000	
VÀLVULA DE 75 MM	6	2,000	2,000		24,000	
VÀLVULES	5	2,000	2,000		20,000	
HIDRANTS	42	2,000	2,000		168,000	
Total m.....:						276,000



Comentari	P.ig.	Llarg	Ample	Altura	Subtotal	Total
1.11 DMF020b m ²	Demolició de secció de ferm d'aglomerat asfàltic i excavació de la base de sahorres de 35 cm de gruix mitjà, amb martell pneumàtic i retroexcavadora, i càrrega mecànica sobre camió o contenidor inclòs transport a abocador municipal. Inclou: Replanteig de la superfície a demolir. Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i arreglat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor inclòs transport a abocador municipal. Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada segons especificacions de Projecte.					
VÀLVULA DE 350 MM	1	2,000	2,000		4,000	
VÀLVULA DE 300 MM	3	2,000	2,000		12,000	
VÀLVULA DE 250 MM	2	2,000	2,000		8,000	
VÀLVULA DE 200 MM	2	2,000	2,000		8,000	
VÀLVULA DE 110 MM	5	2,000	2,000		20,000	
VÀLVULA DE 90 MM	3	2,000	2,000		12,000	
VÀLVULA DE 75 MM	6	2,000	2,000		24,000	
VÀLVULES	5	2,000	2,000		20,000	
HIDRANTS	42	2,000	2,000		168,000	
Total m ²:						276,000
1.12 MBG011b m ³	Base granular amb tot-u reciclat de formigó, 0/40 mm, i compactació al 95% del Proctor Modificat amb mitjans mecànics, en tongades de 30 cm de gruix, fins a aconseguir una densitat seca no inferior al 95% del Proctor Modificat de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501, per a millora de les propietats resistents del terreny. Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la realització de l'assaig Proctor Modificat. Inclou: Transport i descàrrega del material a peu de tall. Estès del material en tongades d'espessor uniforme. Humectació o dessecació de cada tongada. Compactació. Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre els plànols de perfils transversals del Projecte, que defineixen el moviment de terres a realitzar en obra. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en perfil compactat, el volum realment executat segons especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats.					
VÀLVULA DE 350 MM	1	2,000	2,000	0,250	1,000	
VÀLVULA DE 300 MM	3	2,000	2,000	0,250	3,000	
VÀLVULA DE 250 MM	2	2,000	2,000	0,250	2,000	
VÀLVULA DE 200 MM	2	2,000	2,000	0,250	2,000	
VÀLVULA DE 110 MM	5	2,000	2,000	0,250	5,000	
VÀLVULA DE 90 MM	3	2,000	2,000	0,250	3,000	
VÀLVULA DE 75 MM	6	2,000	2,000	0,250	6,000	
VÀLVULES	5	2,000	2,000	0,250	5,000	
HIDRANTS	42	2,000	2,000	0,250	42,000	
Total m ³:						69,000
1.13 MPB100b m ²	Reg d'emprimació amb 1,0 kg/m² d'emulsió bituminosa catiònica C50BF4 IMP, amb un 50% de betum asfàltic com a lligant i additiu fluidificant. Inclou: Escombratge i preparació de la superfície de suport. Aplicació de l'emulsió bituminosa. Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment executada segons especificacions de Projecte.					
VÀLVULA DE 350 MM	1	2,000	2,000		4,000	
VÀLVULA DE 300 MM	3	2,000	2,000		12,000	
VÀLVULA DE 250 MM	2	2,000	2,000		8,000	
VÀLVULA DE 200 MM	2	2,000	2,000		8,000	
VÀLVULA DE 110 MM	5	2,000	2,000		20,000	
VÀLVULA DE 90 MM	3	2,000	2,000		12,000	
VÀLVULA DE 75 MM	6	2,000	2,000		24,000	
VÀLVULES	5	2,000	2,000		20,000	
HIDRANTS	42	2,000	2,000		168,000	
Total m ²:						276,000



Comentari	P.ig.	Llarg	Ample	Altura	Subtotal	Total	
1.14 MPB010d	m²	Capa de 7 cm d'espessor de mescla bituminosa contínua en calent AC22 surf B 50/70 D, per a capa de rodolament, de composició densa, amb àrid granític de 16 mm de grandària màxima i betum asfàltic de penetració. Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la capa base. Inclou: Replanteig de nivells. Transport de la mescla bituminosa. Extensió de la mescla bituminosa. Compactació de la capa de mescla bituminosa. Execució de juntes transversals i longitudinals en la capa de mescla bituminosa. Neteja final. Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment executada segons especificacions de Projecte.					
VÀLVULA DE 350 MM	1	2,000	2,000		4,000		
VÀLVULA DE 300 MM	3	2,000	2,000		12,000		
VÀLVULA DE 250 MM	2	2,000	2,000		8,000		
VÀLVULA DE 200 MM	2	2,000	2,000		8,000		
VÀLVULA DE 110 MM	5	2,000	2,000		20,000		
VÀLVULA DE 90 MM	3	2,000	2,000		12,000		
VÀLVULA DE 75 MM	6	2,000	2,000		24,000		
VÀLVULES	5	2,000	2,000		20,000		
HIDRANTS	42	2,000	2,000		168,000		
Total m².....:						276,000	
1.15 MPB110b	m²	Reg d'adherència amb 0,5 kg/m² d'emulsió bituminosa catiònica C60B3 ADH, amb un 60% de betum asfàltic com a lligant. Inclou: Escombratge i preparació de la superfície de suport. Aplicació de l'emulsió bituminosa. Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment executada segons especificacions de Projecte.					
VÀLVULA DE 350 MM	1	2,000	2,000		4,000		
VÀLVULA DE 300 MM	3	2,000	2,000		12,000		
VÀLVULA DE 250 MM	2	2,000	2,000		8,000		
VÀLVULA DE 200 MM	2	2,000	2,000		8,000		
VÀLVULA DE 110 MM	5	2,000	2,000		20,000		
VÀLVULA DE 90 MM	3	2,000	2,000		12,000		
VÀLVULA DE 75 MM	6	2,000	2,000		24,000		
VÀLVULES	5	2,000	2,000		20,000		
HIDRANTS	42	2,000	2,000		168,000		
Total m².....:						276,000	
1.16 MPB010e	m²	Capa de 5 cm d'espessor de mescla bituminosa contínua en calent AC16 surf D, per a capa de rodolament, de composició densa, amb àrid granític de 16 mm de grandària màxima i betum asfàltic de penetració. Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la capa base. Inclou: Replanteig de nivells. Transport de la mescla bituminosa. Extensió de la mescla bituminosa. Compactació de la capa de mescla bituminosa. Execució de juntes transversals i longitudinals en la capa de mescla bituminosa. Neteja final. Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment executada segons especificacions de Projecte.					
VÀLVULA DE 350 MM	1	2,000	2,000		4,000		
VÀLVULA DE 300 MM	3	2,000	2,000		12,000		
VÀLVULA DE 250 MM	2	2,000	2,000		8,000		
VÀLVULA DE 200 MM	2	2,000	2,000		8,000		
VÀLVULA DE 110 MM	5	2,000	2,000		20,000		
VÀLVULA DE 90 MM	3	2,000	2,000		12,000		
VÀLVULA DE 75 MM	6	2,000	2,000		24,000		
VÀLVULES	5	2,000	2,000		20,000		
HIDRANTS	42	2,000	2,000		168,000		
Total m².....:						276,000	



Pressupost: SOREA BO

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Codi Segur de Validació	fa2deb2897b64749852ff63a8acecf19001	
Url de validació	http://riumar/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp	
Metadades	Origen: Origen ciutadà Estat d'elaboració: Original	

Pressupost parcial nº 1 VALVULERIA XARXA AIGUA POTABLE

Núm.	U	Descripció	Amidament	Preu (€)	Import (€)
1.1	u	Vàlvula de comporta segons la norma UNE-EN 1171, manual, amb extrems ranurats, de 350 mm de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament de volant de fosa amb indicador de posició,muntada en pericó de canalització soterrada Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.	1,000	2.494,78	2.494,78
1.2	u	Vàlvula de comporta segons la norma UNE-EN 1171, manual, amb extrems ranurats, de 300 mm de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament de volant de fosa amb indicador de posició,muntada en pericó de canalització soterrada Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.	3,000	2.494,78	7.484,34
1.3	u	Vàlvula de comporta segons la norma UNE-EN 1171, manual, amb extrems ranurats, de 250 mm de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament de volant de fosa amb indicador de posició,muntada en pericó de canalització soterrada Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.	2,000	1.936,44	3.872,88
1.4	u	Vàlvula de comporta segons la norma UNE-EN 1171, manual, amb extrems ranurats, de 200 mm de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament de volant de fosa amb indicador de posició,muntada superficialment Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.	2,000	1.271,04	2.542,08
1.5	u	Vàlvula de comporta segons la norma UNE-EN 1171, manual, amb extrems ranurats, de 110 mm de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament de volant de fosa amb indicador de posició,muntada en pericó de canalització soterrada Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.	5,000	729,50	3.647,50

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Codi Segur de Validació fa2deb2897b64749852ff63a8acecf19001

Url de validació <http://riumar/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp>

Metadades Origen: Origen ciutadà Estat d'elaboració: Original



Pressupost parcial nº 1 VALVULERIA XARXA AIGUA POTABLE

Núm.	U	Descripció	Amidament	Preu (€)	Import (€)
1.6	u	Vàlvula de comporta segons la norma UNE-EN 1171, manual, amb extrems ranurats, de 90 mm de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament de volant de fosa amb indicador de posició,muntada en pericó de canalització soterrada Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.	3,000	450,18	1.350,54
1.7	u	Vàlvula de comporta segons la norma UNE-EN 1171, manual, amb extrems ranurats, de 75 mm de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament de volant de fosa amb indicador de posició,muntada en pericó de canalització soterrada Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.	49,000	371,41	18.199,09
1.8	u	Vàlvula de comporta segons la norma UNE-EN 1171, manual, amb extrems ranurats, de 63 mm de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament de volant de fosa amb indicador de posició,muntada superficialment Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.	5,000	251,31	1.256,55
1.9	u	Hidrant soterrat amb pericó de registre, amb una sortida de 100 mm de diàmetre i de 4" de diàmetre de connexió a la canonada, muntat a l'exterior Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.	42,000	576,38	24.207,96
1.10	m	Tall de paviment d'aglomerat asfàltic, mitjançant màquina talladora de paviment, i càrrega manual sobre camió o contenidor. Inclou: Replanteig de les zones a tallar. Cort del paviment. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.	276,000	4,00	1.104,00



Pressupost parcial nº 1 VALVULERIA XARXA AIGUA POTABLE

Núm.	U	Descripció	Amidament	Preu (€)	Import (€)
1.11	m ²	Demolició de secció de ferm d'aglomerat asfàltic i excavació de la base de sahores de 35 cm de gruix mitjà, amb martell pneumàtic i retroexcavadora, i càrrega mecànica sobre camió o contenidor inclòs transport a abocador municipal. Inclou: Replanteig de la superfície a demolir. Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i arreglat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor inclòs transport a abocador municipal. Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada segons especificacions de Projecte.	276,000	19,88	5.486,88
1.12	m ³	Base granular amb tot-u reciclat de formigó, 0/40 mm, i compactació al 95% del Proctor Modificat amb mitjans mecànics, en tongades de 30 cm de gruix, fins a aconseguir una densitat seca no inferior al al 95% del Proctor Modificat de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501, per a millora de les propietats resistents del terreny. Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la realització de l'assaig Proctor Modificat. Inclou: Transport i descàrrega del material a peu de tall. Estès del material en tongades d'espessor uniforme. Humectació o dessecació de cada tongada. Compactació. Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre els plànols de perfils transversals del Projecte, que defineixen el moviment de terres a realitzar en obra. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en perfil compactat, el volum realment executat segons especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats.	69,000	22,52	1.553,88
1.13	m ²	Reg d'emprimació amb 1,0 kg/m ² d'emulsió bituminosa catiònica C50BF4 IMP, amb un 50% de betum asfàltic com a lligant i additiu fluidificant. Inclou: Escombratge i preparació de la superfície de suport. Aplicació de l'emulsió bituminosa. Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment executada segons especificacions de Projecte.	276,000	0,58	160,08
1.14	m ²	Capa de 7 cm d'espessor de mescla bituminosa contínua en calent AC22 surf B 50/70 D, per a capa de rodolament, de composició densa, amb àrid granític de 16 mm de grandària màxima i betum asfàltic de penetració. Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la capa base. Inclou: Replanteig de nivells. Transport de la mescla bituminosa. Extensió de la mescla bituminosa. Compactació de la capa de mescla bituminosa. Execució de juntes transversals i longitudinals en la capa de mescla bituminosa. Neteja final. Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment executada segons especificacions de Projecte.	276,000	17,03	4.700,28

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Codi Segur de Validació	fa2deb2897b64749852ff63a8acecf19001
Url de validació	http://riumar/absis/idi/arx/diariabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen ciutadà Estat d'elaboració: Original



Pressupost parcial nº 1 VALVULERIA XARXA AIGUA POTABLE

Núm.	U	Descripció	Amidament	Preu (€)	Import (€)
1.15	m²	Reg d'adherència amb 0,5 kg/m² d'emulsió bituminosa catiònica C60B3 ADH, amb un 60% de betum asfàltic com a lligant. Inclou: Escombratge i preparació de la superfície de suport. Aplicació de l'emulsió bituminosa. Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment executada segons especificacions de Projecte.	276,000	0,34	93,84
1.16	m²	Capa de 5 cm d'espessor de mescla bituminosa contínua en calent AC16 surf D, per a capa de rodolament, de composició densa, amb àrid granític de 16 mm de grandària màxima i betum asfàltic de penetració. Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la capa base. Inclou: Replanteig de nivells. Transport de la mescla bituminosa. Extensió de la mescla bituminosa. Compactació de la capa de mescla bituminosa. Execució de juntes transversals i longitudinals en la capa de mescla bituminosa. Neteja final. Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment executada segons especificacions de Projecte.	276,000	13,38	3.692,88
Total pressupost parcial nº 1 VALVULERIA XARXA AIGUA POTABLE:					81.847,56

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Codi Segur de Validació	fa2deb2897b64749852ff63a8acecf19001
Url de validació	http://riumar/absis/idi/arx/diariabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen ciutadà Estat d'elaboració: Original



Pressupost d'execució material

1 VALVULERIA XARXA AIGUA POTABLE

Import (€)

81.847,56

Total: —

81.847,56

Puja el pressupost d'execució material a l'expressada quantitat de VUITANTA-U MIL VUIT-CENTS QUARANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS.

Deltebre, 4 d'octubre de 2022

El Tècnic Cap d'Obres Públiques i Serveis Municipals

Alfons Fors Callau

Escriba el texto aquí

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Codi Segur de Validació fa2deb2897b64749852ff63a8acecf19001

Url de validació <http://riumar/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp>

Metadades Origen: Origen ciutadà Estat d'elaboració: Original



Projecte: SOREA B0

Capítol	Import
1 VALVULERIA XARXA AIGUA POTABLE	81.847,56
Pressupost d'execució material	81.847,56
13% de despeses generals	10.640,18
6% de benefici industrial	4.910,85
Suma	97.398,59
21%	20.453,70
Pressupost d'execució per contracta	117.852,29

Puja el pressupost d'execució per contracta a l'expressada quantitat de CENT DISSET MIL VUIT-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS.

Deltebre, 4 d'octubre de 2022
El Tècnic Cap d'Obres Públiques i Serveis
Municipals

Alfons Fors Callau

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Codi Segur de Validació fa2deb2897b64749852ff63a8acecf19001

Url de validació <http://riumar/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp>

Metadades Origen: Origen ciutadà Estat d'elaboració: Original

